

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	PAVIMENTAÇÕES A BETÃO BETUMINOSO		
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Fornecimento, montagem e manutenção do estaleiro da obra durante o prazo de execução e a respectiva desmontagem no final, em total conformidade com a legislação em vigor, especificamente de acordo com o Decreto Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo: placas identificativas da obra, incluindo identificação do Dono de Obra, Empreiteiro, Fiscalização e Projetistas e respectivos avisos legais; colocação de barreiras de segurança, vedação para delimitação de zona de intervenção, desvio de trânsito, incluindo portões de acesso; meios de elevação e andaimes; execução das ligações provisórias de eletricidade, abastecimento de água, drenagem de esgotos e de águas pluviais;	vg	1
2	1.2	Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de envolvimento (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros) e análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros);	vg	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição, bem como indicações nos documentos anexos, nomeadamente anexo 6;	vg	1
	2.	Pavimentação a betuminoso a quente Sequeiros (Caminho rio)		
4	2.1	Limpeza da paltaforma com recurso a vassoura mecânica	m2	5775
5	2.2	Rega de colagem com emulsão do tipo C.R.1 à taxa de 0,5 Kg/m2	m2	5775
6	2.3	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, na faixa de rodagem, em betão betuminoso, com 6 cm de espessura.	m2	5775
	3	Felgueiras (Acesso fragas)		
7	3.1	Abertura, regularização e compactação do fundo de caixa.	m2	2825
8	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 10 cm de espessura, devidamente regado e compactado.	m2	2825
9	3.3	Limpeza da paltaforma com recurso a vassoura mecânica	m2	2825
10	3.4	Rega de colagem com emulsão do tipo C.R.1 à taxa de 0,5 Kg/m2	m2	2825
11	3.5	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, na faixa de rodagem, em betão betuminoso, com 6 cm de espessura.	m2	2825
	4	Carvalhal (cruzamento Felgar)		
12	4.1	Abertura, regularização e compactação do fundo de caixa.	m2	2235
13	4.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 10 cm de espessura, devidamente regado e compactado.	m2	2235
14	4.3	Limpeza da paltaforma com recurso a vassoura mecânica	m2	2235
15	4.4	Rega de colagem com emulsão do tipo C.R.1 à taxa de 0,5 Kg/m2	m2	2235
16	4.5	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, na faixa de rodagem, em betão betuminoso, com 6 cm de espessura.	m2	2235
	5	Carvalhal (cruzamento Felgar)		
17	5.1	Abertura, regularização e compactação do fundo de caixa.	m2	3174
18	5.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 10 cm de espessura, devidamente regado e compactado.	m2	3174
19	5.3	Limpeza da paltaforma com recurso a vassoura mecânica	m2	3174
20	5.4	Rega de colagem com emulsão do tipo C.R.1 à taxa de 0,5 Kg/m2	m2	3174
21	5.5	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, na faixa de rodagem, em betão betuminoso, com 6 cm de espessura.	m2	3174
	6	Felgar (Loteamento dos Barreiros)		



Município de Torre de Moncorvo

Procedimento CP/11/2022

22	6.1	Abertura, regularização e compactação do fundo de caixa.	m2	2325
23	6.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 10 cm de espessura, devidamente regado e compactado.	m2	2325
24	6.3	Limpeza da plataforma com recurso a vassoura mecânica	m2	2325
25	6.4	Rega de colagem com emulsão do tipo C.R.1 à taxa de 0,5 Kg/m2	m2	2325
26	6.5	Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, na faixa de rodagem, em betão betuminoso, com 6 cm de espessura.	m2	2325