

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	I	PRC 075/2022 - EMPREITADAS DE EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS OPTATIVO N.º 3				
	DV.01	ESTALEIRO				
1	DV.01.1	Montagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e de meios de comunicação, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do projeto de execução.	vg	1	2.246,309250 000000	2.246,31
2	DV.01.2	Desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e de meios de comunicação, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do projeto de execução.	vg	1	2.246,309250 000000	2.246,31
3	DV.01.3	Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada.	vg	1	3.358,468500 000000	3.358,47
	CC.01	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
	CC.01.1	Execução de ramal de ligação, completo, até 8,00 m de extensão, com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento provisório no próprio dia e pavimentação definitiva igual ao existente nos 30 dias seguintes conforme o previsto nos desenhos técnicos AdAM_AA_01, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02, válvula de seccionamento em FFD enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga em FFD, válvula de seccionamento em FFD e todos os acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários: Notas: Caso não exista caixa de contador, deve ser considerada uma "ponta" de ramal com 1 m de comprimento, acima do terreno, devidamente tamponada. Caso o "roçol" para a caixa de contador esteja já aberto no muro a ponta sobrance deverá ser colocada no interior do mesmo.				
4	CC.01.1.1	DN 32 mm (1")	UN	1	371,3055000 00000	371,31
5	CC.01.1.2	DN 50 mm (1½")	UN	1	413,2905000 00000	413,29
6	CC.01.1.3	DN 63 mm (2")	UN	1	463,3665000 00000	463,37
7	CC.01.1.4	ramais com L > 8 MTS extra por metro a mais de vala A SOMAR AO ANTERIOR	m	1	34,57200000 0000	34,57

	CC.01.2	Execução de ramal de ligação, completo, até 8,00 m de extensão, com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento provisório no próprio dia e pavimentação definitiva igual ao existente nos 30 dias seguintes conforme o previsto nos desenhos técnicos AdAM_AA_02, AdAM_AA_06, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02, válvula de seccionamento em FFD enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, tê flangeado em FFD com stubends, cones de redução, flanges e todos os acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários: Notas: Caso não exista caixa de contador, deve ser considerada uma "ponta" de ramal com 1 m de comprimento, acima do terreno, devidamente tamponada. Caso o "roçol" para a caixa de contador esteja já aberto no muro a ponta sobrance deverá ser colocada no interior do mesmo.				
8	CC.01.2.1	DN 90 mm	UN	1	661,7835000 00000	661,78
9	CC.01.2.2	DN 110 mm	UN	1	661,7835000 00000	661,78
10	CC.01.2.3	DN 125 mm	UN	1	661,7835000 00000	661,78
11	CC.01.2.4	DN 160 mm	UN	1	794,1402000 00000	794,14
12	CC.01.2.5	DN 200 mm	UN	1	952,9682400 00000	952,97
13	CC.01.2.6	ramais com L > 8 MTS extra por metro a mais de vala A SOMAR AO ANTERIOR	m	1	36,90300000 0000	36,90
	CC.01.3	Execução de ligação de ramal de existente com prolongamento de tubagem entre 0,5 m até 3,00 m de extensão, com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, ligação à coluna de alimentação incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento provisório no próprio dia e pavimentação definitiva igual ao existente nos 30 dias seguintes conforme o previsto nos desenhos técnicos AdAM_AA_03, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02, incluindo válvula de seccionamento em FFD, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários: Notas: Caso não exista caixa de contador, deve ser considerada uma "ponta" de ramal com 1 m de comprimento, acima do terreno, devidamente tamponada. Caso o "roçol" para a caixa de contador esteja já aberto no muro a ponta sobrance deverá ser colocada no interior do mesmo.				
14	CC.01.3.1	DN 32 mm (1")	UN	1	222,7833000 00000	222,78
15	CC.01.3.2	DN 50 mm (1½")	UN	1	247,9743000 00000	247,97
16	CC.01.3.3	DN 63 mm (2")	UN	1	278,0199000 00000	278,02
	CC.01.4	Execução de ligação de ramal de existente com prolongamento de tubagem até 0,5 m de extensão, com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, ligação à coluna de alimentação incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento provisório no próprio dia e pavimentação definitiva igual ao existente nos 30 dias seguintes conforme o previsto nos desenhos técnicos AdAM_AA_04, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02: Notas: Caso não exista caixa de contador, deve ser considerada uma "ponta" de ramal com 1 m de comprimento, acima do terreno, devidamente tamponada. Caso o "roçol" para a caixa de contador esteja já aberto no muro a ponta sobrance deverá ser colocada no interior do mesmo.				
17	CC.01.4.1	DN 32 mm (1")	UN	1	111,3916500 00000	111,39
18	CC.01.4.2	DN 50 mm (1½")	UN	1	123,9871500 00000	123,99

19	CC.01.4.3	DN 63 mm (2")	UN	1	139,0099500 00000	139,01
	CC.01.5	REDE: Fornecimento e montagem em linha de tubagens em PEAD (MRS100), classe de pressão mínima PN 16, com juntas soldadas topo a topo ou eletrossoldadura, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras e a ligação à rede pública assim como todos os acessórios necessários, a realizar em perfeitas condições de limpeza e humidade, de acordo com o desenho técnico AdAM_AA_05, AdAM_AR_01, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02:				
20	CC.01.5.1	DN 63 mm	m	1	53,72850000 0000	53,73
21	CC.01.5.2	DN 75 mm	m	1	59,10135000 0000	59,10
22	CC.01.5.3	DN 90 mm	m	1	65,01148500 0000	65,01
23	CC.01.5.4	DN 110 mm	m	1	71,51263350 0000	71,51
24	CC.01.5.5	DN 125 mm	m	1	75,08826517 5000	75,09
25	CC.01.5.6	DN 140 mm	m	1	78,84267843 3750	78,84
26	CC.01.5.7	DN 160 mm	m	1	82,78481235 5438	82,78
27	CC.01.5.8	DN 200 mm	m	1	86,92405297 3209	86,92
	CC.01.6	Acessórios em Nós - Fornecimento e montagem de acessórios, classe de pressão mínima PN 16, de acordo com o desenho do mapa de nós, incluindo acessórios (parafusos, vedantes, etc.) incluindo todos os trabalhos necessários, movimentos de terras, levantamento e reposição de pavimentos, e demais pormenores e trabalhos acessórios de ligação à rede de acordo com o desenho técnico AdAM_AA_06, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02:				
28	CC.01.6.1	DN 63 mm	UN	1	274,1550000 00000	274,16
29	CC.01.6.2	DN 75 mm	UN	1	274,1550000 00000	274,16
30	CC.01.6.3	DN 90 mm	UN	1	301,5705000 00000	301,57
31	CC.01.6.4	DN 110 mm	UN	1	331,7275500 00000	331,73
32	CC.01.6.5	DN 125 mm	UN	1	364,9003050 00000	364,90
33	CC.01.6.6	DN 140 mm	UN	1	401,3903355 00000	401,39
34	CC.01.6.7	DN 160 mm	UN	1	441,5293690 50000	441,53
35	CC.01.6.8	DN 200 mm	UN	1	485,6823059 55000	485,68
36	CC.01.7	CONTADORES - Instalação de contador, selagem, incluindo o levantamento do equipamento na ADAM, colocação de acessórios, registo da leitura e do selo e número de contador e associação ao local de instalação, no próprio dia a informação terá que ser enviada para a ADAM, de acordo com o desenho técnico AdAM_AA_07:	UN	1	64,05000000 0000	64,05

CC.02		RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS				
	CC.02.1	Execução de ramal de ligação até 8,00 m de extensão, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento provisório no próprio dia e pavimentação definitiva igual ao existente nos 30 dias seguintes conforme o previsto nos desenhos técnicos AdAM_AR_01, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02, fornecimento e colocação de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, incluindo caixa de ramal em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, antirroubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400 NP EN 124 maciços de amarração, e tubagem em PVC PN10 patra ligação da rede predial (comprimento médio de 1,50 m entre a caixa e a fundação do muro limite de propriedade) e todos os trabalhos complementares:				
37	CC.02.1.1	DN 125 mm	UN	1	596,1690000 00000	596,17
38	CC.02.1.2	DN 160 mm	UN	1	572,8845000 00000	572,88
39	CC.02.1.3	DN 200 mm	UN	1	635,3895000 00000	635,39
40	CC.02.1.4	ramais DN 125 mm com L> 8 MTS extra por metro a mais de vala A SOMAR AO ANTERIOR	UN	1	30,13950000 0000	30,14
41	CC.02.1.5	ramais DN 160 mm com L> 8 MTS extra por metro a mais de vala A SOMAR AO ANTERIOR	UN	1	31,73550000 0000	31,74
42	CC.02.1.6	ramais DN 200 mm com L> 8 MTS extra por metro a mais de vala A SOMAR AO ANTERIOR	UN	1	35,63400000 0000	35,63
	CC.02.2	REDE: Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno do tipo estruturado, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente à tubagem e juntas de estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares, e ligação a ligação à rede pública existente através de queda guiada ou ao coletor existente (acessórios de transição), de acordo com o desenho técnico AdAM_AR_01, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02 no diâmetro:				
43	CC.02.2.1	DN 160 mm	m	1	74,61825000 0000	74,62
44	CC.02.2.2	DN 200 mm	m	1	74,61825000 0000	74,62
45	CC.02.2.3	DN 250 mm	m	1	74,61825000 0000	74,62
46	CC.02.3	CAIXAS DE VISITA: Fornecimento, assentamento e execução de câmara de visita em manilhas pré-fabricadas de betão, diâmetro interior 1,00 m, com profundidade até 2,20 m selagem das manilhas com argamassa do tipo Sikatop 121 superfície ou equivalente, com base soleira em betão C25/C30 pré-fabricada tipo "Premafrel" ou equivalente, soleira com pintura epóxi, para tubagem DN 200, com o número de entradas adequadas ao traçado, incluindo o fornecimento e colocação de curvas, uniões deslizantes, tampões nas entradas não utilizadas, cobertura troncocónica assimétrica e tampa em ferro fundido dúctil Ø600 mm e aro de 100mm de altura, classe D400, articulada ao aro, tipo "mod. REXEL da Pont-a-Mousson" ou equivalente, com inscrição "ADAM" e "Residual", incluindo escavação, entivação, baldeação, aterro e transporte dos produtos sobantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o desenho técnico AdAM_AR_01, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02	UN	1	538,8967500 00000	538,90
	CC.03	OUTROS TRABALHOS				
47	CC.03.1	Execução de murete para instalação de caixa de contador, de acordo com o desenho técnico AdAM_AA_08.	UN	1	251,3475000 00000	251,35

48	CC.03.2	Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400 mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400 mm em PP, de acordo com o desenho técnico AdAM_AR_01, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02.	UN	1	261,8280000 00000	261,83
49	CC.0	Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário de dissipação de energia, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria extensa e todos os trabalhos complementares, em elementos pré fabricados de betão de 500 mm, de acordo com o desenho técnico AdAM_AR_01, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02.	UN	1	228,4185000 00000	228,42
50	CC.03.3	Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, antirroubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400 NP EN 124, com a identificação da empresa \"Águas do Alto Minho, SA\" e da infraestrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho técnico AdAM_AR_01, AdAM_AG_01 e AdAM_AG_02.	UN	1	81,97200000 0000	81,97
51	CC.03.3.1	Levantamento (incluindo a abertura da caixa necessária) e aplicação de betão betuminoso a quente em camada de desgaste, com fresagem e espalhadora, utilizando inertes e betume asfáltico 50/70, com espessura média de 0,08m após recalque, incluindo cilindrando e todos os trabalhos complementares de encaixe no pavimento existente e aplicação de rega de impregnação ou de colagem em betume fluidificado numa taxa aproximada de 0,8 Kg/m2, incluindo regularização do pavimento existente.	m2	1	19,40100000 0000	19,40
Total						21.045,97