

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	ARTIGO	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN	0
	1	1º Piso - Zonas Comuns		
2	1.1	Revestimento de pavimento em manta de PVC com 2000mm de largura e 2mm de espessura, incluindo colagem e soldagem das juntas a quente.	m2	53
3	1.2	Perfil de remate nas portas das salas /Wc\\s	UN	4
	2-	Escadas		
	2.1	Revestimento de pavimento em manta de PVC com 2000mm de largura e 2mm de espessura, incluindo colagem e soldagem das juntas a quente.		
4	2.1.1	Sarlon Compact	m2	10
5	2.2	Focinho de escada em borracha incluindo colagem.	ml	32,4
	3-	R/C - Zonas comuns		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de manta de PVC cutoportantes com 2000mm de largura e 2,4mm de espessura incluindo soldagem das juntas a quente (anti-humidade)	m2	125
7	3.2	Perfil de remate nas portas da sala	UN	21
	4-	R/C - Hall Entrada		
8	4.1	Fornecimento e aplicação de manta de PVC cutoportantes com 2000mm de largura e 2,4mm de espessura incluindo soldagem das juntas a quente (anti-humidade)	m2	61
	5-	R/C - Refeitório / Cozinha / Acesso Cozinha / Sala		
9	5.1	Fornecimento e aplicação de manta de PVC cutoportantes com 2000mm de largura e 2,4mm de espessura incluindo soldagem das juntas a quente (anti-humidade)	m2	185