

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1	Limpeza da eira existente, considerando-se a remoção da vegetação e de solo, por forma a deixar a pedra à vista, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro autorizado	m2	67,1
2	1.2	Limpeza do muro em xisto existente, considerando-se a remoção da vegetação, por forma a deixar a pedra à vista, incluindo todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro autorizado	ml	23,95
3	1.3	Desmatação e remoção de arbustos da área de intervenção do projecto, incluindo posterior regularização do terreno e todos os trabalhos inerentes, bem como transporte a vazadouro autorizado	m2	433,5
4	1.4	Escavação mecânica em rocha dura, incluindo posterior regularização, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataforma à cota de trabalho	m3	11,27
5	1.5	Idem, em abertura de covas para as árvores	m3	4,8
6	1.6	Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes	m3	20,89
7	1.7	Aterro com terras de empréstimo seleccionadas em camadas, devidamente compactadas e regadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em constituição de plataformas à cota de trabalho	m3	20,48
8	1.8	Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes	m3	20,89
	2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
9	2.1	Fornecimento e espalhamento de talisca de xisto, com 10 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	131,3
10	2.2	Fornecimento e assentamento de pedra de xisto a cutelo para execução de escada, com geometria regular, de 2,5 a 5 cm de largura, 12 cm de profundidade e comprimento variável, assente sobre camada de saibro areno ao traço 1:4 (10 cm de espessura), incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, conforme o desenho de pormenor da peça desenhada nº 09	m2	9,6
11	2.3	Fornecimento e assentamento de pedra de xisto com 10 cm de largura, 30 a 35 cm de profundidade e comprimento variável, colocada a cutelo para constituição de guia de travamento, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, conforme desenhos de pormenor das peças desenhadas nº 09 e nº 10	ml	69,27
	3	PLANTAÇÕES		
	3.1	Fornecimento e plantação de árvores, a seguir indicadas, de acordo com o pormenor de plantação da peça desenhada nº 09, incluindo sistema de tutoragem em tripeça e borracha de ligação, todos os trabalhos e acessórios inerentes, respeitando os cuidados e exigências de cada espécie:		
12	3.1.1	Oes - Olea europaea var. sylvestris - Zambujeiro	UN	3
13	3.1.2	Qs - Quercus suber - Sobreiro	UN	3
14	3.2	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m3	3,36
15	3.3	Fornecimento e colocação de brita nº2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m3	1,44
16	3.4	Fornecimento e colocação de dreno em PVC corrugado e perfurado, Ø 60mm, preenchido com brita, envolvido em geotêxtil, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	ml	5,4
17	3.5	Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 140g/m², incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento	m2	10,45
	4	EQUIPAMENTOS		
18	4.1	Fornecimento e fixação de guarda metálica em aço metalizado, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, de acordo com acabamentos, dimensões e especificações constantes nas peças desenhadas nº 10 e nº 11	ml	8,6

19	4.2	Fornecimento e fixação de conjunto de mesa com quatro bancos com costas Larus Design Urbano, modelo Linha Parque, ou equivalente, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes	UN	2
20	4.3	Fornecimento, fixação de papelaria Soinca, refª 1904, em madeira de Kâmbala, com capacidade de 50 litros, ou equivalente, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	UN	1
21	4.4	Fornecimento, execução e fixação de painel informativo em contraplacado marítimo com placa de acrílico (5mm) e estrutura de apoio em chapa de aço metalizado, considerando-se negativo em tubo PVC DN 315 cheio de brita (15/30), incluindo impressão em vinil, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com acabamentos, dimensões e especificações constantes na peça desenhada nº 11	UN	1
22	4.5	Fornecimento, execução e fixação de estacionamento para bicicleta em chapa de aço metalizado, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com acabamentos, dimensões e especificações constantes na peça desenhada nº 11	UN	1
23	4.6	Fornecimento e fixação de estacas de pinho verde tratado em autoclave e impregnados com óleo ecológico Osmo color Holz Impragnierung WR, ou equivalente, em constituição de delimitação da área de circulação automóvel, incluindo fundações, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com desenho nº 9	UN	27
5	DIVERSOS			
24	5.1	Fornecimento e assentamento de alvenaria de xisto assente com argamassa de barro, em constituição de muro, incluindo capeamento, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, conforme pormenores de construção constantes no desenho nº 12	m3	20
25	5.2	Fornecimento e montagem de placa de financiamento com as dimensões 1,50x1,00 m em ferro, alumínio ou chapa zincada, incluindo 2 postes, fixações, todos os trabalhos e materiais inerentes a um perfeito acabamento	UN	1
26	5.3	Fornecimento e montagem de placa definitiva de candidatura em acrílico transparente, com as dimensão 0,40mx0,40m, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais inerentes a um perfeito acabamento	UN	1