



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos lotes vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho, da gestão de resíduos da construção, seu encaminhamento e deposição em local autorizado de acordo com a legislação em vigor e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
	2	TALUDE		
2	2.1	Regularização do talude dos lotes confinantes com Rua B, através de meios mecânicos ou manuais, remoção de terras soltas, correção das fissuras e escorrências com material igual ao existente, compactação de todo o talude para consolidação da base, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m3	1100
3	2.2	Fornecimento e aplicação de manta geotextil não-tecido, de 250 gr/m2, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	2500
4	2.3	Execução de enrocamento argamassado com uma espessura de 0,30 m, incluindo o fornecimento e colocação de rachão com 90/180mm envolvido em betão C16/20 e todos os materiais e trabalhos necessários, de contenção do talude existente.	m3	650