

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1	1.1	Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. Inclui instalações para o Dono de Obra e Fiscalização, todas as redes provisórias necessárias, bem como os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra, assim como cada edifício intervencionado, serão integralmente vedados em chapa metálica lacada na cor branco, com 2.0 m de altura mínima, possuindo porta de homem e portão, por edifício vedado ou estaleiro. Incluem-se todos os custos de mudanças de locais associados. Serão garantidas as áreas independentes necessárias para as intervenções do Adjudicatário, sempre vedadas da forma atrás descrita. A desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas as vedações aplicadas e demais instalações provisórias inclui ainda a limpeza, as demolições e reposições necessárias nas condições iniciais.	vg	1	0	0,00
2	1.2	Elaboração e fornecimento do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovação antes da consignação da obra). Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a legislação em vigor, atendendo a: definição do projecto e das suas condições de envolvimento (programação de obra, coordenação da segurança em obra, entre outros); análise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar, entre outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço escolar em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalização e circulação, entre outros). Inclui Técnico de Segurança com afectação total à obra, assim como a elaboração do Projecto de Segurança do Estaleiro e a Compilação Técnica no final dos trabalhos.	vg	1	0	0,00
3	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a respectiva legislação em vigor, atendendo a: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, resíduos com fibras de amianto, produção de resíduos de construção e demolição.	vg	1	0	0,00
	2	PREPARACAO DO SUPORTE				
4	2.1	Fornecimento meios elevatórios e energia trifásica com mínimo de 40 amperes durante a execução da empreitada.	vg	1	0	0,00
5	2.2	Remoção de tela de impermeabilização sobre as placas de aglomerado de cobertura para posterior remoção do aglomerado.	m2	1185	0	0,00
6	2.3	Remoção de revestimento em aglomerado OSB (Oriented Strand Board) da cobertura das bancadas, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	1185	0	0,00
7	2.4	Reparações/ substituição de elementos da estrutura metálica que se encontrem danificados ou em falta, como por exemplo soldas partidas, parafusos de ligação soltos, entre outros.	vg	1	0	0,00
8	2.5	Decapagem da estrutura metálica de cobertura da bancada, incluindo a aplicação de primário, preparando-a para a aplicação da membrana de poliureia, incluindo todos os trabalhos de montagem e desmontagem.	ml	1090	0	0,00
	3	TRABALHOS DE REVESTIMENTOS				
9	3.1	Fornecimento e aplicação de revestimento em aglomerado OSB (Oriented Strand Board) para cobertura das bancadas, em espessura igual à existente, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	1185	0	0,00

10	3.2	Fornecimento e aplicação de revestimento protector e impermeabilizante Line-x ou equivalente, na cor cinza, no encapsulamento de cobertura de bancada do CD Custóias, incluindo toda a cobertura (face superior e inferior) e toda a estrutura metálica de suporte. Os trabalhos incluem isolamentos e limpeza geral, aplicação de primário de consolidação, aplicação de membrana line-x \"xs-101\" e pintura topcoat de proteção de cor idêntica à existente (RAL a fornecer durante a execução).	m2	1185	0	0,00
Total						0,00