

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: Transporte de produtos sobranes da empreitada a vazadouro; Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação; Condução e direcção dos trabalhos; Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados.	vg	1
	2	MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de almofada redutora de velocidade de cor vermelha com 3000x1800x65mm com material refletor com esferas de vidro, incluindo conectores de borracha, parafusos M12 de fixação com tampa e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação.	UN	16
3	2.2	Fornecimento e aplicação de marcador HNL5 solar unidirecional com 3 LEDs brancos intermitentes, incluindo fixação ao pavimento e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta aplicação.	UN	28
4	2.3	Fornecimento e aplicação de sinalização vertical composta por sinal A2a com 74cm e tela HI+ painel adicional modelo 2 150 metros ou modelo 1 \"50 metros\", incluindo prumo com altura livre ao solo de 2,2 m, abertura do cabouco, maciço em betão, prumo circular com 3mm de espessura, fixações, acessórios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DecretoRegulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar nº 13/2003, de 26 de Junho.	UN	8