



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Dec.-Leinº102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº52/2021 de 10 de Agosto), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
3	1.3	Implementação de planos de desvios provisórios do trânsito rodoviário, c/ a semaforização, bem como todos os restantes materiais, acessórios, trabalhos e equipamentos necessários para os devidos efeitos	vg	1
2		MOVIMENTO DE TERRAS		
4	2.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para regularização/execução de talude, incluindo regularização e compactação mecânica da plataforma, remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados	m3	100
3		CONSTRUÇÃO DE MURO EM GABIÕES E MASCARA DRENANTE		
5	3.1	Fornecimento e aplicação enrocamento 90/180 numa camada de 30cm na base do muro em gabiões, na base dos gabiões devidamente espalhado e regularizado	m3	10
6	3.2	:Fornecimento e execução de muro em gabiões em malha galvanizada de dupla torção (malha 8X10cm e arame DN 2,7 mm de espessura), c/ pedra calcária 90/180mm, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos para enchimento dos gabiões, necessários à sua boa execução. Geometria considerada:Secção H=4m L=38m (2,5+2,0+1,5+1,0)=7,0M3/ML x 8ml =56m3	m3	56
7	3.3	Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil de 100gr/m2 no tardoz do muro em gabiões para separação dos finos do aterro e o muro	m2	50
8	3.4	Aterro com solos selecionados, devidamente compactados, por camadas, de espessura não superiores a 0,25m, no tardoz do muro	m3	30