

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA EDIFÍCIO		
	1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO		
1	1.1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo meios de elevação, limpeza final, todos os equipamentos necessários para a boa execução dos trabalhos.	vg	1
	1.2	DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
2	1.2.1	Fechamento parcial de grelhas de ventilação, com argamassa, de modo a tapar até à segunda grelha, deixando a mais de cima aberta, com acabamento a reboco areado pintado a branco.	ml	27,6
3	1.2.2	Execução de tudo de queda nas coberturas inclinadas, com 50 cm de altura, em tubo PVC Ø 110 mm, com queda para a cobertura plana, incluindo anulação dos tubos de queda existentes nas coberturas inclinadas, abertura de carotes e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	6
4	1.2.3	Limpeza e remoção de telas asfálticas existentes onde necessário, incluindo preparação da base de forma a possibilitar a aplicação da nova tela.	m2	340
	1.3	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA		
5	1.3.1	Levantamento de telha cerâmica e limpeza de base para aplicação de tela impermeabilizante em caleiras, incluindo a reposição da telha existente ou encaminhamento de telhas danificadas a vazadouro.	ml	55,2
6	1.3.2	Limpeza das coberturas em telha cerâmica e respetivas caleiras de drenagem, a jato de água e hidrofogagem das mesmas, retirando a sujidade acumulada (entulho, ninhos, folhas, etc.), aplicação de líquido de limpeza para a eliminação de bolores, fungos ou manchas de gordura, incluindo todos os trabalhos e meios necessários.	m2	197,85
7	1.3.3	Execução de pintura da platibanda no perímetro da cobertura de telha cerâmica, incluindo todos os trabalhos e meios necessários.	m2	98,4
	1.4	IMPERMEABILIZAÇÕES		
8	1.4.1	Execução de impermeabilização das Caleiras localizadas na periferia da zona plana bem como das zonas em cobertura inclinada com sistema de membrana de betume elastomérico, SBS de 6Kg/m², com armadura em feltro de poliéster, com acabamento na face inferior a polietileno e na face superior a granulado de xisto, incluindo primário com emulsão betuminosa nas zonas de aderência.	ml	136,6
9	1.4.2	Execução de impermeabilização de Cobertura Plana, com sistema de membrana de betume elastomérico, SBS 6Kg/m², armadura em feltro de poliéster com acabamento, na face inferior a polietileno, na face superior a granulado de xisto, incluindo e primário com emulsão betuminosa nas zonas de aderência.	m2	340
	2	REPARAÇÃO INFILTRAÇÕES EDIFÍCIO PAÇOS DE CONCELHO		
10	2.1	Execução de impermeabilização das passagens técnicas dos equipamentos de climatização localizados na cobertura do edifício dos Paços de Concelho, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à boa execução dos trabalhos.	vg	1
	3	REPARAÇÃO INFILTRAÇÕES ESCOLA BÁSICA DA LOURINHÃ		
11	3.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo meios de elevação, limpeza final, todos os equipamentos necessários para a boa execução dos trabalhos.	vg	1
12	3.2	Limpeza e remoção de telas asfálticas existentes onde necessário, incluindo preparação da base de forma a possibilitar a aplicação da nova tela.	ml	90
13	3.3	Levantamento de telha cerâmica e limpeza de base para aplicação de tela impermeabilizante em caleiras, incluindo a reposição da telha existente ou encaminhamento de telhas danificadas a vazadouro.	ml	90
14	3.4	Execução de impermeabilização das Caleiras com sistema de membrana de betume elastomérico, SBS de 6Kg/m², com armadura em feltro de poliéster, com acabamento na face inferior a polietileno e na face superior a granulado de xisto, incluindo primário com emulsão betuminosa nas zonas de aderência.	vg	1