

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTOS ZONA BETUMINOSO		
1	1.1	Regularização da plataforma existente, de forma a cumprir com a inclinação lateral de 1,5%, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos necessários acessórios	m2	11783
2	1.2	Fornecimento e aplicação de uma camada de base com tout-venant, com 0,30m de espessura média, após rega e compactação.	m2	11783
3	1.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC20 bin MBD), com 0,06m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa (C50 BF5 ECI), à taxa de 1,0Kg/m2	m2	7600
	2	PAVIMENTOS ZONA SAIBRO		
4	2.1	Regularização da plataforma existente, de forma a cumprir com a inclinação lateral de 1,5%, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários acessórios	m2	5053
5	2.2	Fornecimento e aplicação de uma camada de base com tout-venant, com 0,15m de espessura média, após rega e compactação.	m2	5053
	3	DIVERSOS		
6	3.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo serviços de topografia e sistemas de proteção coletiva e individual, assim como a fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a legislação aplicável.	vg	1