

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec. Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor	vg	1
2	1.2	Demolição de paredes interiores, incluindo os escoramentos necessários para a sustentação da laje superior e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.	vg	1
3	1.2.1	Remoção de mobiliário, sanefas e outros acessórios existentes em paredes e transporte a vazadouro.	vg	1
4	1.2.2	Remoção de equipamentos sanitários, torneiras e desativação da rede de águas e transporte a vazadouro.	vg	1
5	1.2.3	Remoção de alcatifa, dos tacos e rodapés e transporte a vazadouro.	vg	1
	2	Alvenarias		
6	2.1	Execução de parede em alvenaria para fechar uma das portas da zona das casas de banho, incluindo reboco com acabamento areado, na espessura final das paredes existentes.	m2	2
	3	Estrutura		
7	2.2	Execução de estrutura metálica de suporte à laje superior, de acordo com o projecto da especialidade, fixa ao pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários.	kg	1200
	4	Revestimentos de Paredes e Tectos		
8	4.1	Reparação geral de paredes e tectos existentes, com acabamento areado semelhante ao existente, picagem e reparação de fissuras, arranque de buchas, peregós e outros, e todos os trabalhos necessários.	vg	1
9	4.2	Pintura de paredes e tectos com tinta plástica cor branco nas demãos necessárias, incluindo uma demão de primário e todos os trabalhos e isolamentos necessários.	m2	192
	5	Revestimento de Pavimentos		
10	5.1	Prenchimento de pavimento com betomilha de secagem rápida, espessura média de 25mm, na zona dos tacos, grelhas de drenagem e duche.	m2	38
11	5.2	Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico Ruby acústico, cor azul, incluindo primário de pavimento cerâmico / autonivelante, incluindo cortes, colagem e perfis de transição.	m2	65
12	5.3	Fornecimento e aplicação de rodapé em vinílico igual ao do restante pavimento, incluindo todos os acessórios e trabalhos.	ml	35
	6	Rede Eléctrica		
13	6.1	Requalificação da rede eléctrica existente, incluindo colocação de novos interruptores em posição adequada à nova sala, 5 luminárias em painel led 120x30, novas tomadas e todos os trabalhos necessários.	vg	1
	7	Equipamentos		
14	7.1	Fornecimento e montagem de móvel com lavatório e torneira, com ligação à rede de água na parte oposta da parede e esgoto no pavimento com ligação ao antigo duche.	vg	1,00