

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	C1	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) EM BAIXA DA ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A. - Município de Viana do Castelo			
1	CC00	Nota	UN	0,00	"As tubagens e os acessórios são fornecidos pela AdAM. (Aplicável apenas aos itens CC.01 e CC02). O fecho, a abertura de água e as purgas serão realizadas pela ADAM."
	CC.01	REPARAÇÃO DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOS SEGUINTE PERIODOS :			
2	CC.01.1	REPARAÇÃO DE CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOS SEGUINTE PERIODOS :EM DIAS ÚTEIS ENTRE AS 08H00 E AS 24H00	UN	36,00	Reparação de conduta de abastecimento de água (tubagens e acessórios a fornecer pela ADAM) incluindo mão de obra e equipamento necessários à realização dos trabalhos, aterro com areia para assentamento e proteção da tubagem e em substituição de solos, sempre que necessário ou por determinação da fiscalização, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, levantamento do pavimento c/ corte prévio por disco abrasivo e reposição definitiva de pavimento no mesmo revestimento do existente, sobre camada em material de granulometria extensa. O adjudicatário tem de realizar a reposição provisória de pavimentos no próprio dia da intervenção e executar a reposição definitiva dos pavimentos, caso seja tapete ou similar, no prazo máximo de 30 (Trinta) dias após a intervenção. Todos os restantes tipos de pavimento (pavê, pedrinhas, cubo, lajetas, cimento, etc) deverá ser repostos em 8 dias após da data da intervenção. No demais, deve obedecer às especificações técnicas .
	CC.02	REPARAÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA			

3	CC.02.1	REPARAÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA EM DIAS ÚTEIS ENTRE AS 08H00 E AS 24H00	UN	1,00	Reparação de ramais da rede de abastecimento de água (tubagens e acessórios a fornecer pela ADAM), incluindo mão-de-obra e equipamentos necessários à realização do trabalho, aterro com areia para assentamento e protecção da tubagem e em substituição de solos sempre que necessário ou por determinação da fiscalização, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, levantamento c/ corte prévio por disco abrasivo e reposição definitiva de pavimento, no mesmo revestimento do existente, sobre camada em material de granulometria extensa. O adjudicatário tem de realizar a reposição provisória de pavimentos no próprio dia da intervenção e executar a reposição definitiva dos pavimentos, caso seja tapete ou similar, no prazo máximo de 30 (Trinta) dias após a intervenção. Todos os restantes tipos de pavimento (pavê, pedrinhas, cubo, lajetas, cimento, etc) deverá ser reposto em 8 dias após da data da intervenção. No demais, deve obedecer às especificações técnicas.
---	---------	---	----	------	--