

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Remoção de Fibrocimento		
1	1.1	Elaboração de Plano de Trabalhos e pedido de autorização ao A.C.T Local.	UN	1
2	1.2	Execução de medições e análise de controle de fibras de amianto por laboratório credenciado, incluindo a entrega de relatório comprovativo de medições e resultados.	vg	1
3	1.3	Montagem e desmontagem de estaleiro, considerando a utilização de todos os E.P.I's, incluindo o fornecimento de todas as instalações necessárias para a segurança e proteção dos trabalhadores, relativamente ao manuseio de materiais contendo amianto e a trabalhos em altura.	vg	1
4	1.4	Remoção de chapas de fibrocimento de elementos estruturais, nomeadamente cobertura e paredes, e de todos os resíduos existentes no local, em conformidade com o Decreto-Lei n.º266/07, de 24 de Julho.	vg	1
5	1.5	Transporte a vazadouro homologado acompanhado pelas respetivas guias de transporte de resíduos, incluindo entrega de comprovativo de deposição.	vg	1