



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Levantamento de paralelos em granito existentes, incluindo transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização	m2	205,5
2	1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, com 0,20m de altura média, incluindo transporte de produtos sobranse a vazadouro certificado.	m3	162
3	1.3	Fornecimento e aplicação de tout-venant c / 0,15m de espessura média, após recalque, incluindo compactação e rega.	m2	810
4	1.4	Fornecimento e aplicação de manta de geotêxtil de 300gr/m2, incluindo reposição entre rolos.	m2	815
5	1.5	Fornecimento e assentamento de pavimento exterior em bloco de betão de encaixe UNI com 22,5x11,25cm e 6 cm de espessura na cor cinza, assente com pó de pedra com 0,5cm de espessura, incluindo travamento em zonas pontuais com argamassa de cimento ao traço 1/3, assim como todos os trabalhos necessários para uma boa execução.	m2	810