

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS e PPRGCD. Notas: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação. As telas e placas de carácter informativo da DS colocadas nas nossas obras, Está uniformizado o modelo - tela de 3,5 x 1,5 em vedações e painel de obra (incluídos na empreitada e a cargo do empreiteiro).	UN	1
2	1.2	Dimensionamento, montagem, manutenção e desmontagem de andaimes e meios de acesso e transporte de materiais para a execução dos trabalhos especificados no C.E. (Unidade correspondente aos trabalhos onde é necessário a utilização de andaimes e meios de acesso e transporte).	UN	1
	N1	Medidas a confirmar no local.		
	N2	Todos os materiais serão aplicados segundo as especificações dos fabricantes.		
	1	CAPÍTULO 1 - REABILITAÇÃO DE COBERTURA		
3	1.1	Execução de preparação de superfícies com corrosão, com remoção de camada de óxidos, por meios mecânicos com recurso à utilização de escovas e lixas, de forma a que superfície apresente boa aderência e sem detritos até se obter um grau de limpeza St adequado, conforme a norma ISO 8501, de acordo com o especificado no C.E. (considerado 60% da cobertura) Bloco 58, 78, 98, 116, 136, 156, 77, 97, 117 137, 157, 177	m2	1260,648
4	1.2	Execução de limpeza superficial de chapa de cobertura, com recurso a abrasivos de forma a obter rugosidade das superfícies (por meio de meios mecânicos e lixas), incluindo a remoção de espessuras adicionais ao suporte, detritos e/ou partículas estranhas, e todos os materiais de acordo com o especificado no C.E. Bloco 58, 78, 98, 116, 136, 156, 77, 97, 117 137, 157, 177	m2	840,432
5	1.3	Execução de pintura com primário tipo CIN C-Pox ST180 ou equivalente, aplicado a uma demão com espessura mínima de 80 microns, efetuando previamente uma limpeza com escova nas superfícies tratadas com ligeira oxidação, de acordo com o especificado no C.E.(considerado 60% da cobertura) Bloco 58, 78, 98, 116, 136, 156, 77, 97, 117 137, 157, 177	m2	1260,648
6	1.4	Execução de pintura com primário epoxy do tipo CIN C-Pox ST170 ou equivalente, aplicado a uma demão com espessura mínima de 80 microns, efetuando previamente uma limpeza com escova das superfícies, aplicação previa de solvente apenas em superfícies em chapa, de acordo com o especificado no C.E. Bloco 58, 78, 98, 116, 136, 156, 77, 97, 117 137, 157, 177	m2	2101,08
7	1.5	Execução de pintura com esmalte poliuretano acetinado tipo CIN C-THANE S610 Ref.ª 7P610 ou equivalente, aplicado duas demãos, com espessura de mínima de 80 microns, efetuando previamente uma limpeza com escova ou a ar comprimido das superfícies, de acordo com o especificado no C.E. Bloco 58, 78, 98, 116, 136, 156, 77, 97, 117 137, 157, 177	m2	2101,08
8	1.6	Execução de selagem com Sikaflex 11FC ou equivalente, em zonas não acessíveis, efetuando previamente uma limpeza com escova das superfícies, de acordo com o especificado no C.E. Bloco 58, 78, 98, 116, 136, 156, 77, 97, 117 137, 157, 177	m	1092