

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1
3	1.3	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Demolição/Desmonte do betão existente em todo o comprimento, incluindo encaminhamento para local a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à correta realização do artigo. (Anexo 1). ATENÇÃO: Garantir a NÃO danificação da tubagem existente.	m2	1600
5	2.2	Demolição do conjunto de edifício que se encontra no local, nomeadamente, de paredes de alvenaria de tijolo e blocos de cimento, da cobertura em telha cerâmica, da estrutura de suporte da cobertura e todos os vãos e portas, incluindo encaminhamento para local a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à correta realização do artigo. (Anexo 2)	m2	300
6	2.3	Desenraizamento com meios mecânicos, incluindo encaminhamento para local a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à correta realização do artigo. (Anexo 1 e 2)	vg	1