

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota 1	«As eventuais referências a fabrico ou proveniência, a procedimento específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estão indicadas por não ser possível efetuar uma descrição suficientemente precisa e inelegível, devendo tais referências ser, sempre interpretadas, como admitindo solução equivalente. Se, por lapso, existir alguma das aludidas referências sem estar acompanhada da expressão «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referências.»		
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a		
1	1.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro.	UN	1
2	1.2	Instalação de placards com as dimensões de 1,20 x 1,80 m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo desmontagem, demolição das fundações, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.	UN	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Execução de fresagem de pavimento em betuminoso com 5,0cm de espessura, na via, conforme projeto, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos obtidos, incluindo despesas e taxas de tratamento dos resíduos e demais trabalhos necessários.	m2	680
	3	PAVIMENTOS		
4	3.1	Selagem de fissuras com recurso a betumes modificados com elastómetro (aplicação a quente) do tipo SWB BEM ou equivalente, incluindo todos os materiais necessários e limpeza prévia da base de aplicação	ml	35
5	3.2	Execução de camada de Regularização/Ligação, com 5.0cm de espessura média, em mistura betuminosa a quente do tipo AC20 REG/BIN 35/50 (mb), incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta (ECL-1) à taxa de 1,50 Kg/m².	m2	680
	4	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS		
6	4.1	Levantamento de canelete em betão polímero com grelha galvanizada com 0.12m de largura, junto ao muro, incluindo demolição das fundações, carga e transporte a vazadouro de todos os produtos obtidos, acondicionamento das grelhas removidas em local da obra a designar pela fiscalização, eventual indemnização compensatória e demais trabalhos necessários.	ml	70
7	4.2	Fornecimento e colocação de canal de betão polímero com 10cm de largura e 8 cm de altura, com grelha galvanizada com 12 cm de largura, equivalente ao existente, fundação em betão simples, ligações, remates do pavimento betuminoso, carga e transporte a vazadouro de todos os produtos obtidos, eventual indemnização compensatória e demais trabalhos necessários.	ml	70