

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	Aditamento		
1	A1.1	Remoção das coberturas em fibrocimento com suspeita de presença de amianto, incluindo transporte a vazadouro autorizado para o feito, cumprindo a legislação em vigor, medidas de protecção individual e colectiva, estudos de partículas, cabine de descontaminação e plano de segurança e saúde e plano de gestão de resíduos.(medição em planta)	m2	1587
2	A1.2	Fornecimento e colocação de painel sandwich de núcleo interior em polisocianurato (espuma PIR de classificação ao fogo BS2D0), com 40 mm de espessura, sendo a chapa superior e inferior em aço galvanizada com 0,4mm de espessura, incluindo cumes, parafusos de fixação galvanizados e vedantes bem como retificações da estrutura base em qualquer material por forma a possibilitar a correta aplicação do painel. (medição em planta)	m2	1428
3	A1.4	Fornecimento e aplicação de caleiras em chapa de zinco nº 12, com a secção 0,30x0,30 m, incluindo todos os trabalhos acessórios, tais como emboques nas saídas cortes, fixação da chapa, remates e todos os acessórios necessários.	ml	392