

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1.1	Abertura de caixa com 0,10 m de profundidade no passeio, incluindo regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, eventual indemnização por depósito e transporte da calçada para os Armazéns Municipais (3 km).	m2	460
2	1.1.2	Abertura de caixa com 0,15 m de profundidade para fundação de lancil, incluindo regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, remoção e transporte do lancil existente para os Armazéns Municipais (3 km).	m	250
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
	2.1	Calçada:		
3	2.1.1	Execução de calçada miúda de calcário branco 0,05x0,05x0,05 (mxmxm), incluindo compactação da base, almofada de pó de pedra enriquecida com cimento com 0,05 m de espessura e rejuntamento.	m2	460
4	2.1.2	Execução de fiada calçada grada de sienito 0,11x0,11x0,11 (mxmxm), incluindo fundação em betão com 0,05 m de espessura e rejuntamento.	m	54
	2.2	Lancil:		
5	2.2.1	Fornecimento e assentamento de lancil de calcário vidraço com acabamento bujardado a pico fino, com 1x0,15x0,25 (mxmxm), em execução de espelhos de escadas e passeio, incluindo fundação em betão com 0,05 m de espessura, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenores	m	250
	3	DIVERSOS		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
6	3.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
7	3.2	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1