

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
	3	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO		
	3.1	Sistema solar fotovoltaico - Sistema solar fotovoltaico constituído por 56 painéis fotovoltaicos de 560W policristalino BAXI Fóton 4BB-265 ou equivalente com eficiência de 20.9%, Inversor Fronius SYMO 15.0-3-M ou equivalente, Contador Itron SL7000 ou equivalente + Modem GSM, Quadros DC e AC, incluindo estabelecimento de terra de proteção, toda a cablagem e acessórios complementares, alteração Q.E. existente, ligações, programação, ensaios e colocação em serviço		
1	3.1.1	Painéis fotovoltaicos	UN	56
2	3.1.2	Equipotencial terra	UN	56
3	3.1.3	Estrutura	UN	56
4	3.1.4	Passagem de cabos	m	200
5	3.1.5	Passagem de cabos no interior do edifício	m	25
6	3.1.6	Inversores	UN	2
7	3.1.7	Cabo solar	m	575
8	3.1.8	Quadro AC	UN	1
9	3.1.9	Caixa de ligação	UN	2
10	3.1.10	Cabo de interligação entre os inversores e o quadro AC	m	7
11	3.1.11	Cabo de interligação entre o quadro AC e o quadro existente	m	25
12	3.1.12	Contador + Modem GSM + caixa contador	UN	1
13	3.1.13	Outros trabalhos	UN	1