

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescrições relativas à implementação e ao Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº 52/2021 de 10 de Agosto), incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações e todos os trabalhos associados.	vg	1
2		DEMOLIÇÕES		
	2.1	Levantamento cuidado de pavimento existente em calçada miúda de Granito, incluindo o seu depósito junto à obra para futuro reaproveitamento		
3	2.1.1	Ao longo dos muros a demolir, numa faixa de 0,20m	m2	5,66
4	2.1.2	Sobre o tubo de águas pluviais que está ligado ao sumidouro, numa faixa de 0,50m	m2	2,5
5	2.2	Demolição cuidada de muros de alvenaria simples de tijolo furado c/ 0,30cm de espessura total, até 15cm abaixo da cota da calçada, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m2	68,2
6	2.3	Limpeza de paredes laterais de escadas, passadiço e a face inferior, c/ jacto de água à pressão, eliminando toda a sujidade e tintas velhas, para proceder posteriormente à sua pintura, incluindo reparação de possíveis fissuras, transporte, montagem e desmontagem de equipamento, limpeza dos resíduos sólidos ou líquidos, remoção e transporte dos detritos a vazadouros devidamente licenciados	m2	94,25
7	2.4	Remoção cuidada de lajetas de granito aplicadas no muro privado, no final do gradeamento, (dim.± 0,50x0,30m e 0,10x0,20m), c/ possível utilização noutra local	vg	1
3		REBOCOS E PINTURAS		
8	3.1	Fornecimento e execução de chapisco, emboço e reboco em muros existentes, após a demolição, c/ 2cm de espessura e acabamento areado executado com argamassa constituída por cimento e areia, incluindo prévia limpeza e reparação de possíveis fissuras	m2	38,67
9	3.2	Reboco afagado no banco existente na área da demolição do muro	m2	0,15
10	3.3	Pintura de Muros, escada e passadiço, a duas demãos com tinta 100% acrílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo, AQUAREPEL, série 053 da "Robbialsac", ou equivalente, sobre 1 demão de primário tipo "Primário Hidro-Armadura Fixador NG, refª 020-0206", da "Robbialsac" ou equivalente, de acordo c/ o fabricante, de cor branca	m2	100,88
11	3.4	Fornecimento e aplicação de lajeta em granito c/ as dimensões aproximadas de 0,30x0,50m, em assento do banco, na zona demolida, incluindo reparação de rebocos e pintura	m2	0,17
12	3.5	Pintura de gradeamento em ferro galvanizado de fixação ao muro particular, precedido de corte de patere existente a desitir, (constituído por passa-mão Ø 2"1/2, prumos e 2 travessas horizontais de Ø 1"1/2, c/ H= 0,90m) incluindo decapagem de tintas velhas e desengorduramento, seguido de pintura a duas demãos c/ tinta do tipo "Hammeritel" da "Robbialsac" ou equivalente, de cor verde, RAL 6005	m	62,05
4		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL		
13	4.1	Fornecimento e montagem de sumidouro, com elementos pré-fabricado de betão, para recolha de águas pluviais dos canaletes, c/ aro e grelha de ferro fundido dúctil, de 70x20 cm, da classe C250, rebatível e anti-roubo, tipo Fucoli ou equivalente. Caixa com capacidade para retenção de areias, incluindo ligação à tubagem existente, toda a movimentação de terras necessária, remoção e transporte de terras sobranes, após aterros, a vazadouro devidamente licenciado, de acordo c/ peças desenhadas e escritas	UN	1
14	4.2	Execução de canaleta em calçada miúda de granito, indêntica à existente, sobre a fundação dos muros demolidos, sobre uma camada de argamassa de betão, c/ 10cm de espessura, incluindo rejuntamento, numa largura aproximada de 0,40m	m2	11,04



Município da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/42/2022

15	4.3	Assentamento de calçada miúda existente em granito, sobre uma camada de pó de pedra, c/ 10cm de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, para remate do pavimento existente com o novo canaleta.	m2	4,25
16	4.4	Assentamento de calçada miúda existente em granito, sobre uma camada de pó de pedra, c/ 10cm de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, junto aos muros e sobre tubagem da rede pluvial, prevendo-se 10% de pedra deteriorada, c/ remoção e transporte a vazadouro devidamente licenciado	m2	2,5