

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	001	CAP. 1 -Pavimentações entre a aldeia da Capela e a aldeia do Pereiro		
1	001.001	Fresagem de pavimento, quando necessário, para um correcto nivelamento das intersecções, incluindo remoção dos produtos resultantes para local de depósito.	m2	20,00
2	001.002	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento, incluindo remoção dos produtos escavados, com profundidade de 0,15m.	m2	151
3	001.003	Fornecimento e aplicação de camada de base em material granular britado de granulometria extensa, uma camadas de 0,15 m cada, após compactação, incluindo transporte.	m2	151
4	001.004	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa (binder) com 0,04 m de espessura, incluindo rega de impregnação à razão de 1,2 Kg/m2 com emulsão catiónica de rotura lenta.	m2	151
5	001.005	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com espessura variável, para desempenho da plataforma da faixa de rodagem, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0,5 Kg/m2 e cilindramento	m2	12500
6	001.006	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura média, após cilindramento, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0,5 Kg/m2.	m2	12500
	002	CAP. 2 -Drenagem		
7	002.001	Reperfilamento, abertura, regularização e compactação de valeta, em solos locais, com 0.50 - 0.75 m de largura e 0.25 m de profundidade, revestida com betão C16/20, com 0.08 m de espessura, com juntas espaçadas de 1.50 m, assente sobre almofada de tout-venant de calcário, com 0.20 m de espessura, incluindo todos os meios e equipamentos necessários à sua execução.	ml	400