

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem de estaleiro, incluindo vedação tipo tapume com porta de acesso em materiais resistentes, em cumprimento com todas as disposições legais em vigor. A altura mínima da vedação deverá ser 2,00 metros. Inclui sinalética de segurança. Inclui área para depósito de materiais de montagem e desmontagem.	CJ	1
2	1.2	Fornecimento e instalação do painel de identificação da empreitada conforme layout enviado pelo Dono de Obra.	UN	1
3	1.3	Desmontagem do estaleiro no final da obra, de modo a deixar o local em condições, senão iguais, pelo menos semelhantes as encontradas no início, incluindo a reposição de pavimentos e solo com materiais iguais aos existentes.	CJ	1
	2	MONTAGEM DESMONTAGEM DE ANDAIME		
4	2.1	Montagem e desmontagem de andaime nos 6 vãos a reparar. Cada vão com a área de 96,0m ² (8,0mx12,0m).	m ²	576
	3	REVESTIMENTOS		
5	3.1	Reparação de reboco hidráulico tipo RHP ou equivalente, na área de remoção do mosaico cerâmico, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à boa execução dos mesmos.	m ²	48
6	3.2	Reposição de pavimento cerâmico existente incluindo roda pés dos hall de entrada dos blocos e varandas das frações habitacionais que se encontrem ociosos ou danificados, incluindo preparação de superfícies, fornecimento e colocação de pavimento cerâmico igual ao existente, roda pé do mesmo material com 7cm de altura, assente com cimento cola tipo Weber Flex M ou equivalente, betumagem de juntas e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à boa execução dos mesmos e transporte a vazadouro autorizado	m ²	24
	4	PINTURAS		
7	4.1	Execução de pintura de paredes dos Hall de entrada e varandas das frações habitacionais a tinta plástica tipo Cinacryl cor S0505-Y ou equivalente, mínimo duas demãos, incluindo abertura, tapamento de fissuramentos e buracos, isolante aquoso em todas as superfícies a pintar, dedução de vãos interiores e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à boa execução dos mesmos	m ²	18
8	4.2	Fornecimento e aplicação de esmalte aquoso na cor preto, demãos necessárias em toda a superfície dos perfis metálicos na área das varandas e guarda dos vãos, incluindo preparação de superfícies e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à boa execução dos mesmos.	m ²	48
	5	ENVIDRAÇADOS TIPO "UGLASSI"		
9	5.1	Fornecimento e colocação (de acordo com o processo descrito na memória descritiva e caderno de encargos) de perfis "U" em vidro incolor e translúcido tipo "UGLASSI" ou "SGG U-GLAS" ou equivalente, com a altura de 2,75m.	UN	60
10	5.2	Fornecimento para stock de perfis "U" em vidro incolor e translúcido tipo "UGLASSI" ou "SGG U-GLAS" ou equivalente, com a altura de 2,74m.	UN	6
	6	REPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE DOS ENVIDRAÇADOS NAS VARANDAS DAS FRAÇÕES E CAIXA DE ESCADA		
11	6.1	Desmontagem dos perfis de vidro, remoção de elementos de aço deteriorados e escarificação dos perfis metálicos não removidos. Fornecimento e aplicação de novos perfis metálicos (nas condições da memória descritiva) bem como todos os materiais descritos no processo. Aplicação de tintas primárias e de acabamento (elementos de aço), mastiques e betumes de selagem bem como as argamassas de enchimento e acabamento nos elementos de ligação à estrutura.	CJ	6
	7	DIVERSOS		
12	7.1	Reposição de jardins nas condições iniciais após o acabamento dos trabalhos e a desmontagem do andaime.	CJ	6