

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1				
Estaleiro				
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição e elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2				
Muros				
2	2.1	.Execução de vigas de fundação para suporte de muros, em betão XC4 (ciclicamente sujeito a humidade), com secção 40x50 cm, incluindo abertura de valas, transporte de resíduos a vazadouro, betões de limpeza, cofragem e descofragem e todos os outros trabalhos e acessórios necessários à boa execução do artigo	m3	40
3	2.2	Execução de muros de suporte de terras em alvenaria de granito de altura variável	m	100
4	2.3	Execução de muros da "barragem", em betão XC4 (ciclicamente sujeito a humidade) armado com armadura de 10 mm	m3	100
3				
Açude				
5	3.1	Reconstrução dos muros do açude	m	30
6	3.2	Limpeza do açude, linha de água e margens com recurso a meios manuais ou meios mecânicos ligeiros, preservando a vegetação de consolidação de margens, nos termos da memória descritiva e da licença da APA.	vg	1
4				
Ponte				
7	4.1	Execução de ensoleiramento entre os apoios da ponte, em betão levemente armado, XC4 (ciclicamente sujeito a humidade) com malhasol AR30	m	120
5				
Regadios				
8	5.1	Reconstituição do fornecimento de água aos regadios com a colocação de tubagem DN 400 mm nos termos da licença da APA	m	115
9	5.2	Construção e reconstrução de muros a jusante da ponte na constituição do regadio nos termos da licença da APA	vg	1