

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1
3	1.3	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS		
4	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, regularização, perfilagem e desempenho da área de implantação do muro a construir com a altura média de 0,60m e com 0,60m de largura, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobantes a depósito temporário para posterior utilização em obra de enchimento. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização).	m3	19,5
5	2.2	Enchimento do tardo de muro em pedra de granito de grandes dimensões, com material da própria escavação e se necessário material a fornecer pelo empreiteiro até obter a cota pronta a receber o acabamento em material britado (tout-venant), e compactação em camadas sucessivas de 30 cm de espessura máxima com placa vibratória de condução manual, até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.	m3	251,524
	3	CONSTRUÇÃO		
6	3.1	Execução de muros de pedra tosca de grande dimensão de granito da região, incluindo fornecimento de pedra necessária, incluindo coroamento superior em pedra de granito regular, preenchimento de juntas com pedra solta, e todos os materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	130
	4	PAVIMENTAÇÃO		
7	4.1	Fornecimento e aplicação de base em material britado " tout-venant ", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Incluindo corte longitudinal do pavimento alfáltico existente para possibilitar remate entre materiais. Tudo de acordo com especificação do caderno de encargos. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)	m2	19,5