

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	ESTALEIRO	UN	1
2	1.1	Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro.	vg	1
3	1.2	Sinalização temporária de trabalhos, incluindo desvios provisórios de tráfego, de acordo com projeto elaborado nos termos do Dec.Reg n.º 6/2019, de 22 de outubro, referente a sinalização vertical, horizontal, pré-marcação e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
4	1.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	vg	1
5	1.4	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD's).	vg	1
	2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E, incluindo pré-marcação, pinyuras com tinta termoplastica:		
	2.1	Marcas Rodoviárias Longitudinais		
6	2.1.1	Fresagem, por meio mecânico, de pinturas existentes.	m2	62
	2.1.2	Linha Contínua (LC):		
7	2.1.2.1	Branca, Spray, com 0,12m largura (LBC 0,12 spray).	m	3639,75
8	2.1.2.2	Branca, Manual, em estacionamento, com 0,12m largura. (LBC 0,12 manual)	m	214,5
9	2.1.2.3	Amarela, Spray, em estacionamento, com 0,12m largura. (LAC 0,12)	m	125
	2.1.3	Linha Branca Tracejada (LBT):		
10	2.1.3.1	Com 0,12m larg. e relação traço/espço 3/4 m. (LBT 0,12; 3/4)	m	651,1
11	2.1.3.2	Com 0,12m larg. e relação traço/espço 1/1 m. (LBT 0,12; 1/1).	m	148,4
12	2.1.3.3	Com 0,12m larg. e relação traço/espço 5/2 m. (LBT 0,12; 5/2).	m	1889,6
	2.2	Marcas Rodoviárias Transversais:		
	2.2	Linha branca tracejada (LBT):		
13	2.2.1	Com 0,30 m de largura e relação traço/espço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3).	m	231,19
14	2.2.2	Pintura Manual, branco, em RAIAS OBLÍQUAS.	m2	228,8
15	2.2.3	Pintura Manual, branco, em PASSADEIRAS DE PEÕES.	m2	2653,65
16	2.2.4	Pintura Manual, branco, em XADREZ em quadrados de 0,50m, em rampa de lomba.	m2	201,6
17	2.2.5	Pintura Manual, branco, em SETAS DE SELEÇÃO SIMPLES.	UN	13
18	2.2.6	Pintura Manual, branco em SETAS DE SELEÇÃO DUPLA.	UN	1
19	2.2.7	Pintura Manual, branco, em TRIÂNGULO de cedência de prioridade, Com h=2,0m.	UN	48
20	2.2.8	Pintura Manual, branco, em INSCRIÇÃO da palavra STOP.	UN	2
21	2.2.9	Pintura Manual, branco, em INSCRIÇÃO da palavra BUS.	UN	9