

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.1.2	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	FACHADAS		
3	2.1	Reparação, fornecimento e aplicação de cola especial e rede de fibra na fachada, incluindo mão de obra, equipamentos, acessórios e materiais necessários à correta execução do artigo.	m2	37,5
4	2.2	Fornecimento e aplicação de tinta branca, nas demãos necessárias, nas paredes exteriores, incluindo remoção de pintura velha e os primários e os demais trabalhos necessários à completa realização do artigo.	m2	315
5	2.3	Fornecimento e aplicação de tinta branca, nas demãos necessárias, nas paredes interiores, incluindo remoção dos elementos decorativos e quadros, limpeza das paredes e remoção da humidades e demais trabalhos necessários à completa realização do artigo.	m2	196
	3	OUTROS		
6	3.1	Substituição dos remates de cobertura, aplicação, impermeabilização e remoção e recolocação das telhas necessárias à correta execução do artigo, incluindo equipamentos, materiais, acessórios e mão de obra para a execução dos trabalhos	ml	50
7	3.2	Remoção, selamento e impermeabilização do antigo quadro elétrico, que se encontra na fachada exterior, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à correta execução dos trabalhos.	vg	1
8	3.3	Reparação dos remates exteriores das chaminés e reparação dos danos interiores no teto, incluindo limpeza das mesmas, materiais, equipamentos e materiais necessários à correta execução dos trabalhos.	vg	2