

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	TERRAPLENAGEM				
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS:				
1	1.1.1	Remoção de lancis/guias e respetiva fundação, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos produtos sobrantes e indemnização por depósito, eventual corte em pavimento existente, execução de todos os trabalhos necessários.	m	20	0	0,00
	1.2	MOVIMENTO DE TERRAS				
2	1.2.1	Escavação (abertura de caixa) para colocação da estrutura de pavimento, com recurso a meios manuais/mecânicos, carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado em zonas de impasse e de concordâncias de pavimentos, de forma a respeitar as cotas finais de pavimento	m2	70	0	0,00
	2	PAVIMENTAÇÃO				
3	2.1	Fornecimento e aplicação de camada em agregado britado de granulometria extensa (Tout-Venant) com espessura variável, em alteamento da plataforma existente e em zonas de abertura de caixa com uma espessura mínima de 0,20m, de forma a respeitar as cotas finais de pavimento, incluindo rega e compactação.	m3	80	0	0,00
	2.2.	Fornecimento, transporte e assentamento de guias/lancis em calcário, incluindo fundação em betão.				
4	2.2.1	Lancis (15x20) (ver planta de trabalho)	m	25	0	0,00
5	2.2.2	Guia (6x20). (ver planta de trabalho)	m	20	0	0,00
6	2.3	Calçada grossa de calcário (0,11x0,11x0,11), aplicada sobre almofada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a mistura de pó de pedra e cimento (3/1).	m2	400	0	0,00
7	2.4	Calçada miúda de calcário (0,05x0,05x0,05), aplicada sobre almofada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a mistura de areia fina e cimento..	m2	21	0	0,00
	3	OBRAS ACESSÓRIAS				
8	3.1	Execução de trabalhos de levantamento ou rebaixamento de caixas de visita, sumidouro e caixas de válvulas de água, de acordo com as cotas finais de pavimento, incluindo a remoção, carga, transporte e descarga de material sobranete a vazadouro certificado, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.	UN	14	0	0,00
9	3.2	Revestimento de degraus (espelho com 2cm e cobertor com 3cm) com pedra em vidro Ataija, acabamento bujardado fino, aresta com pequeno chanfre e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.	m	50	0	0,00
10	3.3	Pintura de muro a tinta tinta plástica com textura lisa, cor branca com duas demãos com aplicação prévia de primário fixador, incluindo a execução prévia de meio fio e reparação de elementos salientes	m2	60	0	0,00
	4	DIVERSOS				
11	4.1	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em ferro fundido com as dimensões de 0,40mx0,40m, classe C250	UN	1	0	0,00
12	4.2	Fornecimento e aplicação de Portinhola em ferro fundido para Boca de incêndio retangular com as dimensões 0,25x0,40m do tipo Fucoli ou equivalente.	UN	1	0	0,00
Total						0,00