

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
I Estaleiro				
1	I.1	Montagem de estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no trabalho, em conformidade com a legislação vigente, com adequação à natureza dos trabalhos e à dimensão da obra, incluindo fornecimento, montagem, desmonte e transporte de materiais, equipamentos e ferramentas e a manutenção durante a execução da obra; o desmonte no final da mesma, com remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro autorizado e toda a limpeza necessária para a entrega da obra, de acordo com o disposto no Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março na Portaria nele referida.	vg	1
II Obras Gerais				
2	II.1	Limpeza geral e desobstrução de solo, colocação e assentamento de pavimento em tout-venant.	vg	1
3	II.2	Fornecimento e colocação de rede do tipo Bekaert, ou equivalente, nos muretes.	vg	1
4	II.3	Tratamento e recuperação de rampa de acesso.	vg	1
5	II.4	Abertura de caixa com 30cm de profundidade, com perímetro de delimitação, manta geotêxtil de fundo e colocação de areão lavado e sem partículas	m2	30,03
6	II.5	Abertura e fecho de cabouços para fixação de equipamentos	vg	1
III Equipamento Infantil				
7	III.1	Fornecimento, transporte, fixação e montagem de Placa Informativa RAL 1018 / RAL 9006, com todas as informações necessárias de acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei 203/2015, de 17 de Setembro, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
8	III.2	Fornecimento, transporte, fixação e montagem de Baloço Pórtico, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
9	III.3	Fornecimento, transporte, fixação e montagem de Escorrega do tipo HDPEN \"Bronco\" Amarelo 1,5m, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
10	III.4	Fornecimento, transporte, fixação e montagem de Mola do tipo Cavalo Pik Pak, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
11	III.5	Fornecimento, transporte, fixação e montagem de Mola do tipo Vespa One, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
IV Equipamento Desportivo				
12	IV.1	Fornecimento, transporte, fixação e montagem de Aparelho Euro-Wheels CG 104, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
13	IV.2	Fornecimento, transporte, fixação e montagem de Aparelho Chest Exerciser CG 304.01, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
V Mobiliário Urbano				
14	V.1	Fornecimento, transporte, fixação e montagem de Papeleira do tipo Canada C2010-PC em madeira FSC, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	3