

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS E DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Desmatção de toda a envolvente da obra, incluindo remoção de terras vegetais que haja necessidade de remover, com depósito em vazadouro autorizado para o efeito, e escavação necessária para estabelecimento da plataforma	m2	3,378,00
2	1.2	Escavação geral para abertura de fundações em terreno de qualquer natureza, considerado 15% de empolamento.	m3	1,280,00
3	1.3	Demolição de muros de alvenaria existentes, incluindo a remoção do entulho para vazadouro autorizado.	m2	158
	2	ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO		
	2.1	Betão armado B30/A400, incluindo cofragem, betonagem e armação de armaduras e todos os trabalhos necessários á perfeita execução dos trabalhos, aplicada em:		
4	2.1.1	Sapatas de Muros	m3	74
5	2.1.2	Muros de Suportes	m3	41
	2.2	Betão de Limpeza com 0,10m de espessura		
6	2.2.1	Sapatas de muros de suporte	m3	6,2
7	2.3	Sapatas e vigas de fundação de pilares	m3	27
8	2.4	Vigas	m3	11,7
9	2.5	Pilares	m3	6,5
	3	ALVENARIAS		
10	3.1	Paredes de alvenaria de blocos de betão com 0,20m de espessura incluindo rebocos em ambas as faces.	m2	500
	4	PAVIMENTOS		
11	4.1	Lancil em betão normal com 0,12mx0,20m, incluindo fundação em betão simples com 0,08mx0,20m.	ml	418
12	4.2	Calçada portuguesa de vidro assente sobre pó de pedra e uma camada de tout-venant compactado com 0,10m de espessura, considerando uma faixa de 0,30m em pedra preta, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários á execução do trabalho. Os cubos devem ser regulares, sem defeitos e cúbicos.	m2	840
	5	PINTURAS		
13	5.1	Pintura de muros de suporte, muretes e paredes de alvenaria.	m2	1202,5
	6	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14	6.1	Tubos em PVC Ø200mm incluindo abertura e tapamento de valas.	ml	216,5
15	6.2	Sumidouros em betão com grelha em ferro fundido incluído todos os trabalhos.	UN	10
16	6.3	Caixas de visita em betão com grelha em ferro ou tampa em ferro fundido incluindo todos os trabalhos.	UN	10
	7	SERRELHARIAS		
17	7.1	Portão em estrutura de aço com acabamento a lacado, incluindo todos os trabalhos de fornecimento e assentamento.	UN	1
	8	DIVERSOS		
18	8.1	Fornecimento e aplicação de terra vegetal nos canteiros com uma espessura média de 0,40m, incluindo todos os trabalhos e fornecimento, e enrelvamento dos referidos canteiros.	m2	110
19	8.2	Fornecimento de estrutura pré-fabricada em betão armado para gavetões. Excluem-se as portas dos gavetões.	UN	1
	9	ESTALEIRO		
20	9.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, implementação do plano de segurança e do plano de RCD.	vg	1
21	9.2	Limpeza geral da obra.	vg	1