

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1
3	1.3	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS		
	2.1	Fornecimento e execução de movimentos de terras necessários à implantação do muro de suporte de terras, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, aterro, transporte a vazadouro e criação de caminho agrícola. E todos os trabalhos, equipamento e acessórios ao seu perfeito acabamento, de acordo com as peças desenhadas).		
4	2.1.1	Aterro, incluindo compactação, com Cilindro, por camadas com espessura máxima de 0,35 m.	m3	1224
5	2.1.2	Escavação	m3	15150
	3	PAVIMENTAÇÃO		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de base em material britado " tout-venant ", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com especificação do caderno de encargos. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)	m2	1300
	4	VEDAÇÃO		
7	4.1	Fornecimento e colocação de vedação em rede de arame galvanizado e plastificado de malha 60mm, incluindo elementos de suporte, em tubo de aço Ø40mm, espessura 5mm, com 1,50m de altura, afastado com o máximo de 3.0m, pintados à cor a definir pela Fiscalização, aplicados a 0,50 da extremidade do caminho junto à Charca, incluindo esticadores e 3 fiadas de arame 3mm, zincado e plastificado, para alinhamento da rede de vedação, e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua correcta colocação.	ml	400