



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Implantação e Estaleiro de Obra		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo, vedação e sinalização do estaleiro, criação de instalação para a Fiscalização, pessoal, equipamentos e materiais a empregar em obra, elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde para execução da obra, e andaimes protegidos; condução e direcção técnica dos trabalhos; taxas e licenças; consumos de água, energia e telecomunicações, e limpeza e organização periódica da obra e toda a área de estaleiro; limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados.	vg	1
	2	Demolições		
2	2.1	Demolição de uma faixa de 3m no muro e vedação poente, para montagem de um novo portão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à execução.	ml	3
	3	Construções		
3	3.1	Lavar e pintar todos os muretes do campo e a bancada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à execução.	vg	1
	4	Serralharias		
4	4.1	Fornecimento e montagem de novo portão com 3 metros de largura na face poente da vedação incluindo todas as ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários à execução..	UN	1
5	4.2	Retirada de rede de vedação existente do lado poente, fornecimento e aplicação de nova rede de vedação no campo de jogos, incluindo todos os trabalhos e meios necessários, mantendo a altura da rede existente.	m2	100
6	4.3	Limpeza e pintura dos prumos metálicos da vedação do lado poente no campo de jogos, incluindo todos os trabalhos e meios necessários.	UN	10
	5	Outros Trabalhos		
7	5.1	Execução de 3 ramais de abastecimento de água para rega do campo, incluído todos os trabalhos e materiais necessários à execução.	vg	1
8	5.2	Execução de aberturas Ø 90mm nos muretes laterais para drenagem de águas, incluído todos os trabalhos e materiais necessários à execução.	UN	10