



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessórios e trabalhos complementares conforme com o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor e memória descritiva.		
	1	ESTALEIRO E PSS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	Furo Artesiano ZA S.Pedro do Sul		
3	2.1	Execução de furos artesanais perfurados a 9" com uma profundidade média de 40mts, inclui todos os meios mecânico e humanos necessários a sua execução.	UN	3
4	2.2	Fornecimento e aplicação de tubos em PVC Ø250 PN 10 para limpeza /guia, incluindo todos os acessórios necessários na sua ligação.	ml	30
5	2.3	Fornecimento e aplicação de tubos em PEAD Ø63 PN 8, incluindo movimento de terras e todos os acessórios necessários na sua ligação.	ml	120
6	2.4	Fornecimento e colocação de cabo eléctrico FVV 4*2,5, incluindo ligação ao quadro eléctrico existente.	UN	120
7	2.5	Fornecimento e colocação de tampa em inox para furo de 2".	UN	3
8	2.6	Fornecimento e montagem de electrobombas tipo Z26 i T/ID q: DIG: 380V ou equivalente.	UN	3
9	2.7	Fornecimento e aplicação de interruptor bóia tipo Microswich ou equivalente 10,00m com cabo em PVC.	UN	3
10	2.8	Fornecimento e colocação de corda em nylon.	ml	90
11	2.9	Fornecimento e colocação de tubo em inox aisi 316 na ligação ao depósito existente - parte visível, conforme peças desenhadas, incluindo movimento de terras, falanges, válvulas e tubos em PVC na ligação do poço ao coletor de inox.	UN	3
	3	Furo Artesiano - ZA Serrazes		
12	3.1	Execução de furo artesiano perfurado a 10", inclui todos os meios mecânico e humanos necessários a sua execução.	ml	300
13	3.2	Fornecimento e aplicação de tubo para guia/limpeza em PVC Ø280 PN 10, incluindo todos os acessórios necessários na sua ligação.	ml	6
14	3.3	Fornecimento e colocação de cabo eléctrico FVV 4*6mm, incluindo ligação ao quadro eléctrico existente.	UN	350
15	3.4	Fornecimento e colocação de tampa em inox para furo de 3".	UN	1
16	3.5	Fornecimento e montagem de electrobombas tipo D25i T/ID q: DIG: 380V ou equivalente.	UN	1
17	3.6	Fornecimento e aplicação de interruptor bóia tipo Microswich ou equivalente 10,00m com cabo em PVC	UN	1
18	3.7	Fornecimento e montagem, de mangueira de alta pressão tipo Rylbrun 40 azul de 2" ou equivalente, incluindo todos os acessórios de ligação.	ml	280
19	3.8	Certificação/licença e relatório final de todos os furos realizados.	vg	1