

ARTIGOS	Empreitada de beneficiação de salas e substituição de porta de duas folhas - Edifício Sede do MTSSS, sito na Praça de Londres, n.º 2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
CAP.	ÍNDICE				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
2	DEMOLIÇÕES e DESMONTES				
3	REVESTIMENTO de PAREDES e TETOS				
4	REVESTIMENTO de PAVIMENTOS e RODAPÉS				
5	CARPINTARIAS				
6	LIMPEZAS FINAIS				
7	NOTAS FINAIS				
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Medidas e protecções necessárias das zonas objecto de intervenção, para cumprimento das regras de segurança, apresentação e divulgação das fichas de segurança de acordo com a legislação em vigor.	vg.	1		0,00 €
1.2	Execução do Plano de Prevenção e Gestão de RCD e implementação em obra de todos os trabalhos de gestão de resíduos nomeadamente triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, transporte, incluindo o certificado de recepção no prazo de 30 dias e todos os encargos de operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços, nos termos da legislação em vigor sobre RCD.	vg.	1		0,00 €
2	DEMOLIÇÕES e DESMONTES				
2.1	Desmonte, etiquetagem, remoção e protecção - contra o pó e riscos -, de todos os equipamentos e mobiliários existentes nos gabinetes e salas, para local provisório a indicar pelo Dono de obra e posterior re-posicionamento dos mesmos nos lugares de origem. Inclui a desmontagem e posterior reaplicação das armaduras de iluminação dos tetos das salas que serão pintadas: 100.0503, 101.01 e 110.02.				
2.1.1	Piso Sobreloja - Salas 100.01, 100.02 e 100.0503	vg.	1,00		0,00 €
2.1.2	Piso 1 - Sala 101.01	vg.	1,00		0,00 €
2.1.3	Piso 10 - Salas 110.02 e 110.17	vg.	1,00		0,00 €
2.1.4	Piso 11 - Salas 111.01, 111.02, 111.15, 111.16 e 111.17	vg.	1,00		0,00 €
2.1.5	Piso 12 - Salas 112.02, 112.12, 112.13 e 112.14 e 112.15	vg.	1,00		0,00 €
2.1.6	Piso 13 - Sala 113.14	vg.	1,00		0,00 €
2.2	Desmonte de 1 porta de duas folhas de abrir (1,90 m x 065 m x 2), localizada na entrada da Sala 100.0203 - no piso da Sobreloja (sala dos servidores informáticos), bem como das respetivas aduelas e guarnições. Inclui carga, transporte e descarga a vazadouro, todas as tarefas necessárias para a realização dos trabalhos, assim como a limpeza do local.	vg.	1		0,00 €
3	REVESTIMENTO de PAREDES e TETOS				

ARTIGOS	Empreitada de beneficiação de salas e substituição de porta de duas folhas - Edifício Sede do MTSSS, sito na Praça de Londres, n.º 2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
3.1	Fornecimento e execução de pintura a tinta aquosa, lavável, cor branco sujo Rall 9010, tipo cynacril da CIN ou equivalente, sobre paramentos existentes e/ou danificados, incluindo a remoção de tinta não aderente, poeiras e gorduras de toda a superfície das paredes , execução de estuque novo nas zonas demolidas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto (critério de medição: área de parede incluindo zonas demolidas) - Acabamento Pa.1				
3.1.1	Piso Sobreloja - Sala 100.0503	m2	28,50		0,00 €
3.1.2	Piso 1 - Sala 101.01	m2	27,55		0,00 €
3.1.3	Piso 10 - Sala 110.02	m2	28,15		0,00 €
3.2	Fornecimento e execução de pintura a tinta aquosa, lavável, cor branco Rall 9003, tipo cynacril da CIN ou equivalente, sobre tectos e vigas existentes , incluindo a remoção de tinta não aderente, poeiras e gorduras de toda a superfície das paredes, execução de estuque novo nas zonas demolidas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto - Acabamento Te.1				
3.2.1	Piso Sobreloja - Sala 100.0503	m2	20,85		0,00 €
3.2.2	Piso 1 - Sala 101.01	m2	19,20		0,00 €
3.2.3	Piso 10 - Sala 110.02	m2	18,50		0,00 €
4	REVESTIMENTO de PAVIMENTOS e RODAPÉS				
4.1	Reparação de pavimento existente de madeira maciça de parquet mosaico em tacos , eliminando a camada superficial e o verniz deteriorado, através de lixadora mecânica com sistema de aspiração, e formação posterior de camada de protecção incolor e brilhante composta por uma demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, como fixador de superfície e três demãos de acabamento com verniz de poliuretano aquoso de dois componentes tipo "77-080 77-090 DUROCIN 2K WB ACETINADO" ou equivalente, incluindo produtos de limpeza da superfície com eliminação de partículas soltas previamente à aplicação da demão de primário, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. Inclui a reparação / ou substituição dos tacos deteriorados, a colagem dos tacos soltos (que se encontrem em bom estado), e a nivelção c/ lixadora mecânica para nivelamento das zonas reparadas. - Acabamento Pv.1				
4.1.1	Piso Sobreloja - Salas 100.01, 100.02 e 100.0503	m2	44,35		0,00 €
4.1.2	Piso 1 - Sala 101.01	m2	17,45		0,00 €
4.1.3	Piso 10 - Salas 110.02 e 110.17	m2	49,90		0,00 €
4.1.4	Piso 11 - Salas 111.01, 111.02, 111.15, 111.16 e 111.17	m2	203,60		0,00 €
4.1.5	Piso 12 - Salas 112.02, 112.12, 112.13 e 112.14 e 112.15	m2	250,10		0,00 €
4.1.6	Piso 13 - Sala 113.14	m2	23,50		0,00 €

ARTIGOS	Empreitada de beneficiação de salas e substituição de porta de duas folhas - Edifício Sede do MTSSS, sito na Praça de Londres, n.º 2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS		
		Unidade	Quantidades	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS			
4.2	Reparação de rodapé de madeira de sucupira, com 12 cm de altura , eliminando a camada superficial e o verniz deteriorado, através de lixadora mecânica com sistema de aspiração, e formação posterior de camada de protecção incolor e brilhante composta por uma demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, como fixador de superfície e três demãos de acabamento com verniz de poliuretano aquoso de dois componentes tipo "77-080 77-090 DUROCIN 2K WB ACETINADO" ou equivalente, incluindo produtos de limpeza da superfície com eliminação de partículas soltas previamente à aplicação da demão de primário. e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. - Acabamento Ro.1			
4.2.1	Piso Sobreloja - Salas 100.01, 100.02 e 100.0503	ml	40,00	0,00 €
4.2.2	Piso 1 - Sala 101.01	ml	9,10	0,00 €
4.2.3	Piso 10 - Salas 110.02 e 110.17	ml	37,80	0,00 €
4.2.4	Piso 11 - Salas 111.01, 111.02, 111.15, 111.16 e 111.17	ml	114,20	0,00 €
4.2.5	Piso 12 - Salas 112.02, 112.12, 112.13 e 112.14 e 112.15	ml	129,80	0,00 €
4.2.6	Piso 13 - Sala 113.14	ml	17,80	0,00 €
4.3	Reparação de caixa técnica em madeira de sucupira, localizada no canto da sala , eliminando a camada superficial e o verniz deteriorado, através de lixadora mecânica com sistema de aspiração, e formação posterior de camada de protecção incolor e brilhante composta por uma demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, como fixador de superfície e três demãos de acabamento com verniz de poliuretano aquoso de dois componentes tipo "77-080 77-090 DUROCIN 2K WB ACETINADO" ou equivalente, incluindo produtos de limpeza da superfície com eliminação de partículas soltas previamente à aplicação da demão de primário. e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. - Acabamento Ro.2			
4.3.1	Piso 1 - Sala 101.01	m2	2,50	0,00 €
4.3.2	Piso 10 - Sala 110.02	m2	4,50	0,00 €
4.3.3	Piso 11 - Salas 111.02	m2	4,50	0,00 €
5	CARPINTARIAS			
5.1	Fornecimento de 1 porta de duas folhas de abrir (1,90 m x 065 m x 2), em MDF hidrófugo encabeçado a madeira maciça (acabamento exterior a folha de mogno), e com isolamento interior em lâ-de-rocha, a instalar na entrada da Sala 100.0203 - piso da Sobreloja (sala dos servidores informáticos), bem como das respetivas aduelas, ferragens e guarnições. Inclui o fornecimento de puxadores de alavanca em latão escovado, com acabamento a cor cinza.	vg.	1,00	0,00 €
6	LIMPEZAS			
6.1	Execução de limpezas finais da obra, necessárias à entrega das salas prontas a serem utilizadas de imediato, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento e a remoção de lixo e transporte a vazadouro.	vg.	1,00	0,00 €

ARTIGOS	Empreitada de beneficiação de salas e substituição de porta de duas folhas - Edifício Sede do MTSSS, sito na Praça de Londres, n.º 2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
7	NOTAS FINAIS				
7.1	Todas as dimensões colocadas no Mapa de Quantidades e Trabalhos deverão ser retificadas no local.				
	TOTAL GERAL (valores sujeitos a IVA à taxa em vigor)				0,00 €