

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.22/2022	Reparação de infraestruturas - Estradas Municipais - Rua São João - Intempéries		
	1	Capítulo I - REGULARIZAÇÃO		
1	1.1	Pré Regularização de zonas pontuais em binder, incluindo rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70.	TON	120
	2	Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma, incluindo limpeza prévia.	m2	8400
3	2.2	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	8400
	3	Capítulo III - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	3.1	Pintura horizontal com tinta com espessura 2mm e reflectora de acordo com os regulamentos:		
4	3.1.1	Pintura horizontal em barras de paragem nos cruzamentos ou entroncamentos.	UN	3
5	3.1.2	Pintura horizontal "STOP"	UN	3
6	3.1.3	LBT 0,12 5/2	m	1200
	4	Capítulo IV - DIVERSOS		
7	4.1	Reposicioamento de tampas de caixas de saneamento existentes da AdRA com diametro 0,65 m mais aro, incluindo remate com tapete betuminoso fino a quente.	UN	40
8	4.2	Reposicioamento de tampas de caixas de ramal existentes da AdRA com secção 0,45x0,45 m mais aro, incluindo remate com tapete betuminoso fino a quente.	UN	65