

Cristelo_São João Batista

1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO

- | | | | |
|-----|---|--------|----|
| 1.1 | Pré Regularização de zonas pontuais em binder, incluindo rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70. | 120.00 | tn |
|-----|---|--------|----|

2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 2.1 | Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma, incluindo limpeza prévia. | 8400,00 m ² |
| 2.2 | Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação. | 8400,00 m ² |

3 Capítulo III - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

- | | | |
|-------|---|-----------|
| 3.1 | Pintura horizontal com tinta com espessura 2mm e reflectora de acordo com os regulamentos: | |
| 3.1.1 | Pintura horizontal em barras de paragem nos cruzamentos ou entroncamentos. | 3,00 un |
| 3.1.2 | Pintura horizontal "STOP" | 3,00 un |
| 3.1.3 | LBT 0,12 5/2 | 1200,00 m |

4 Capítulo IV - DIVERSOS

- | | | |
|-----|--|-------|
| 4.1 | Reposicioamento de tampas de caixas de saneamento existentes da AdRA com diametro 0,65 m mais aro, incluindo remate com tapete betuminoso fino a quente. | 40 un |
| 4.2 | Reposicioamento de tampas de caixas de ramal existentes da AdRA com secção 0,45x0,45 m mais aro, incluindo remate com tapete betuminoso fino a quente. | 65 un |