

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, Manutenção, Exploração e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de Encargos.	vg	1
2	1.2	Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de envolvimento (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço escolar em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).	vg	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Picagem de revestimentos soltos (rebocos) em paredes interiores danificados por humidades e infiltrações da rede de pluviais e esgotos	m2	340
5	2.2	Abertura de roços em paredes e pavimentos existentes para deteção de roturas ao nível da rede de águas pluviais e esgotos domésticos.	ml	55
6	2.3	Demolição de pavimentos para abertura e limpeza de caixas de visita enterradas	m2	10
7	2.4	Levantamento de pavimento existente danificado por infiltrações	m2	35
8	2.5	Remoção de mobiliários existentes e desmontagens de vãos para posterior montagem	vg	1
	3	REVESTIMENTOS		
9	3.1	Reboco de paredes existentes com argamassas á base de cal para receber pintura com tinta de silicatos	m2	340
10	3.2	Pintura de paredes existentes com tinta mineral de silicatos	ml	340
11	3.3	Reparação de pavimentos danificados devido à reparação das tubagens e caixas	m2	10
12	3.4	Fornecimento e montagem de pavimento vinílico Tarkett em sala da contabilidade	m2	35