

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e instalação de vedação de obra metálica incluindo todos os trabalhos necessários	m	143
3	1.3	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	1
	2	TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO		
4	2.1	Remoção de balizas existentes incluindo transporte das mesmas para local a definir pelo dono de obra.	UN	2
5	2.2	Demolição de pavimento existente em pavet retangular amarelo incluindo carga, transporte e descarga de material excedente a vazadouro.	m2	50
6	2.3	Demolição de lancil de betão existente incluindo carga, transporte e descarga de material excedente a vazadouro.	m	32
	3	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
7	3.1	Abertura de caixa de para instalação de área verde incluindo carga, transporte e descarga de material excedente a vazadouro.	m3	115
8	3.2	Abertura de caixa para a instalação de pavimento em betão poroso carga, transporte e descarga de material excedente a vazadouro.	m3	165
9	3.3	Levantamento e reposição de pavimento em pavet retangular amarelo para instalação de tubagem de rega e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	4
10	3.4	Abertura e tapamento de vala para instalação de tubagem de rega e todos os trabalhos e materiais necessários.	m	31
	4	PAVIMENTOS		
11	4.1	Fornecimento e instalação de lancil de betão com arestas boleadas de 8cm de largura, incluindo todos os trabalhos necessários.	m	217
12	4.2	Fornecimento e instalação de 7cm de pavimento em betão poroso à cor natural, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	868
13	4.3	Fornecimento e aplicação de resina Sportplus - Cushion de cor azul	m2	868
14	4.4	Pintura de linhas para prática desportiva	vg	1
15	4.5	Fornecimento e instalação de 10cm de tout-venant seguidos de 3cm de pó de pedra, incluindo todos os trabalhos e materias necessários	m2	146
16	4.6	Fornecimento e instalação de pavimento em pavet retangular amarelo incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	146
	5	ZONAS VERDES		
17	5.1	Fornecimento e instalação de perfil em PVC para delimitação de canteiros, incluindo todos os trabalhos e masteriais necessários	m	52
18	5.2	Fornecimento e plantação de Betula pendula PAP 30/40 incluindo abertura e tapamento de cova, seguido de rega final e todos os trabalhos necessários	UN	3
19	5.3	Fornecimento e plantação de Acer pseudoplatanus PAP 30/40 incluindo abertura e tapamento de cova, seguido de rega final e todos os trabalhos necessários	UN	7
20	5.4	Fornecimento e instalação de perfil metálico para delimitação de caldeiras de plantação	m	34
21	5.5	Fornecimento e colocação de terra vegetal para posterior plantação e sementeira, incluindo espalhamento uniforme do material	m3	158
22	5.6	Fornecimento e plantação de Juniperus pfitzeriana aurea V2L, incluindo abertura e tapamento de cova, seguido de rega final e todos os trabalhos necessários	UN	150
23	5.7	Fornecimento e plantação de Rosmarinus officinalis prostratus V2L, incluindo abertura e tapamento de cova, seguido de rega final e todos os trabalhos necessários	UN	150
24	5.8	Fornecimento e instalação de tela anti-ervas em zona de plantação incluindo recortes, fixação e todos os trabalhos necessários	m2	130
25	5.9	Fornecimento e colocação de casca de pinheiro numa camada de 5cm.	m2	130
26	5.10	Fornecimento e execução de sementeira de prado de sequeiro em zona de equipamentos Biosaudáveis e em zona de talude seguido de rega final - Mistura de sementes 68% Lolium multiflorum DIAMOND T, 15% Lolium perenne MATHILDE, 10% Festuca arundinacea ESSENTIAL, 5% Dactylis glomerata AMBA, 1% Trifolium repens RONNY, 1% Trifolium incarnatum CONTEA	m2	345
	6	REGA		
	6.1	Fornecimento e colocação de sistema de rega automático, incluindo todos os acessórios e ligações necessárias à sua correta implantação e funcionamento, do tipo gota-a-gota.		
27	6.2	Gotejador em tubo PE de 16mm do tipo Rainbird, Hunter ou equivalente	m	205

28	6.3	Tubo PEAD Ø25mm PN8	m	100
29	6.4	Negativo de Ø63	m	40
30	6.5	Válvula de seccionamento	UN	1
31	6.6	Caixa para instalação de válvula de seccionamento	UN	1
7		EQUIPAMENTOS		
32	7.1	Fornecimento e execução de maciços de betão para instalação de equipamentos Biosaudáveis.	UN	3
33	7.2	Fornecimento e montagem de \"Estiramento de Pernas\" REF. WD-010404 ou equivalente.	UN	1
34	7.3	Fornecimento e montagem de \"Elevador\" REF. WD-010471 ou equivalente.	UN	1
35	7.4	Fornecimento e montagem de \"Esqui de Fundo\" REF. WD-010425 ou equivalente.	UN	1
36	7.5	Fornecimento e execução de maciços de betão para instalação de Pista Multidesportiva.	UN	42
37	7.6	Fornecimento e instalação de Pista Multidesportiva \"Duvilsport\" REF. REGIMET-110 ou equivalente com 40m x 20m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários .	UN	1
38	7.7	Fornecimento e substituição de rede de malha solta plastificada em vedação existente, incluindo esticadores.	m2	15
39	7.8	Fornecimento e soldagem de postes com 1,20m de altura no topo dos prumos da vedação existente para posterior colocação de rede párabolas.	UN	32
40	7.9	Fornecimento e instalação de rede párabolas com 8mx80m de altura nos postes soldados.	m2	640