



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTAÇÃO		
	1.1	Circuito Pedonal Chão de Sapo/Murteira		
1	1.1.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant), incluindo espalhamento e compactação, com 15 cm de espessura média após recalque, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	m2	1757,6
2	1.1.2	Fornecimento de um piso pedonal, constituído por camada betuminosa com características de desgaste AC 14 surf (BB), com 6cm de espessura após recalque, rega de impregnação com betume fluidificado, incluindo todos os fornecimentos, correção e remates aos pavimentos adjacentes, todos os trabalhos e materiais necessários tudo para uma perfeita execução em obra.	m2	1460
3	1.1.3	Tratamento superficial de pavimentos betuminosos com duas demãos, 3 kg/m ² cada demão, de leitada betuminosa homogénea (slurry), cor vermelho, formada por inertes e cargas minerais, ligados com emulsão à base de resinas sintéticas.	m2	1460
4	1.1.4	Fornecimento e execução de remates em betão betuminoso com características de desgaste AC 14 surf (BB), com 30 cm de largura média, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, incluindo todos os fornecimentos e todos os trabalhos necessários.	m	940
5	1.1.5	Fornecimento e aplicação de calçada miúda de vidro, assente sobre 0,05m de areia ou pó de pedra traçado a cimento, refechamento de juntas com mistura de areia e cimento em aguada, bem como todos os trabalhos e materiais necessários, tudo para uma perfeita execução em obra, conforme previsto no caderno de encargos.	m2	297,6
	1.2	Cemitério do Cadaval		
6	1.2.1	Tratamento superficial de pavimentos betuminosos com duas demãos, 3 kg/m ² cada demão, de leitada betuminosa homogénea (slurry), cor verde, formada por inertes e cargas minerais, ligados com emulsão à base de resinas sintéticas, incluindo varrimento prévio da superfície, todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução.	m2	2025