

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Alterações		
1	1,1	Levantamento de lancis de granito, incluindo a carga, o transporte e descarga de todos os materiais sobrantes a operador licenciado e a estaleiro da CMPF os passíveis de serem reutilizados.	ml	73,4
2	1,2	Levantamento de pavimentação de passeios em microcubo, incluindo a carga, o transporte e descarga de todos os materiais sobrantes a operador licenciado e a estaleiro da CMPF os passíveis de serem reutilizados.	m2	195
3	1,3	Levantamento de pavimentação em betuminoso, incluindo a carga, o transporte e descarga de todos os materiais a operador licenciado.	m2	115,6
4	1,4	Levantamento de pavimentação em lajeado de granito, incluindo a carga, o transporte e descarga de todos os materiais sobrantes a operador licenciado e a estaleiro da CMPF dos passíveis de serem reutilizados.	m2	14,2
	2	A- Lancis		
5	2,1	Fornecimento e assentamento de lancis rectos/curvos em granito cinza, aparelhado a pico fino com 100x20x40, incluindo guias de rampa quando previstas nas plantas, fundação em betão pobre e todos os trabalhos necessários ao seu correcto assentamento (em limite de passeios/ faixa de rodagem ou estacionamento)	ml	76
6	2,2	Fornecimento e assentamento de lancis rectos/curvos, galgáveis em granito cinza, aparelhado a pico fino com 100x35x40, incluindo fundação em betão pobre e todos os trabalhos necessários ao seu correcto assentamento (em limite de ilha central)	ml	36
	3	B- Base		
7	3,1	Com características de base, em agregado britado de granulometria extensa, em camada dupla de 15cm de espessura na nova faixa de rodagem	m2	125
	4	C- Pavimentos		
8	4,1	Com características de regularização, em mistura betuminosa densa, com 0,07 m de espessura, incluindo rega de impregnação betuminosa.	m2	85
9	4,2	Fornecimento e assentamento de microcubo de granito de 5cm de aresta, incluindo fornecimento de camada de base em traço seco 1/4 de cimento e areia, com 10cm, em passeios.	m2	295
10	4,3	Fornecimento e assentamento de lajetas taceis de granito cinza ranhurado 100x50x15cm de espessura, assentes em betão pobre com 15cm de espessura e todos os trabalhos necessários para o seu correcto funcionamento, em alerta no acesso a passadeiras.	m2	13
11	4,4	Fornecimento e assentamento de lajetas em granito cinza bujardado a pico grosso 120x40x15cm de espessura, assentes em betão pobre e todos os trabalhos necessários para o seu correcto funcionamento em acesso a pavimento sobreelevado.	m2	1,2