

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	RUA NOVA DO PEDREGAL		
1	1.1	Montagem e desmontagem de área de segurança a área de armazenamento de materiais necessários à construção do muro.	vg	1
2	1.2	Remover as últimas quatro fiadas de blocos e limpeza dos caniços, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	vg	1
3	1.3	Execução de muro exterior em blocos de cimento 50x20x20 com cerca de 1,70m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	vg	1
4	1.4	Abertura de fundações para execução de sapatas de 5 em 5 metros e 18 pilares em betão, incluindo o fornecimento de betão e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	vg	1
5	1.5	Fornecimento e soldagem de ferro para grelhas, pilares e viga cinta.	vg	1
6	1.6	Cofragem e betonagem de pilares e viga cinta na área intervencionada.	vg	1
7	1.7	Limpeza e remoção de sobranes a vazadouro licenciado para o efeito.	vg	1