

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTA PRÉVIA:		
	a1	As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de		
	B	NOTAS GERAIS:		
	b1	Sem prejuízo do documento "Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas", evidenciam-se as seguintes notas:		
	b2	Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem		
	b3	O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exhaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.		
	b4	De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).		
	b5	Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais documentação integrante da consulta.		
	b6	De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).		
1	1	Estaleiro e Segurança	vg	1
	1.1	Encargos inerentes com manutenção e instalação de estaleiro de obra, e implementação de meios de sinalização provisória dos trabalhos e planos de segurança e saúde no		
	2	Muros de suporte em betão ciclópico		
	2.1	Rua das Cerejinhas (Muro 1)		
2	2.1.1	Execução de muro, em betão ciclópico, incluindo movimentação de terras, fundação no mesmo material, cofragem, escoramentos, vibração e todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos trabalhos.	m2	90
	22	Rua das Cerejinhas (Muro 2)		
3	2.2.1	Execução de muro, em betão ciclópico, incluindo movimentação de terras, fundação no mesmo material, cofragem, escoramentos, vibração e todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos trabalhos.	m2	40
	2.3	Rua das Cerejinhas (Muro 3)		
4	2.3.1	Execução de muro, em betão ciclópico, incluindo movimentação de terras, fundação no mesmo material, cofragem, escoramentos, vibração e todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos trabalhos.	m2	150
	2.4	Rua das Cerejinhas (Muro 4)		
5	2.4.1	Execução de muro, em betão ciclópico, incluindo movimentação de terras, fundação no mesmo material, cofragem, escoramentos, vibração e todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos trabalhos.	m2	190