

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Trabalhos a realizar de acordo com o Artº 350 do Decreto-Lei 18/2008 de 29 Janeiro, como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente: a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde e de polícia das vias públicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventia que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de desmatação necessária, abate de árvores, desvio de intra-estruturas, bem como demolições necessárias à boa implantação da obra e da zona envolvente, incluindo carga, transporte e remoção de elementos sobrantes a vazadouro; e) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metálico afastado do chão cerca de 1,2m, inscrições a fornecer pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	UN	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projeto e condições de envolvimento (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e utilizadores) e gestão e organização do estaleiro e espaço em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).	UN	1
4	1.4	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	UN	1
5	1.5	Execução de limpeza geral e final de Obra, a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, deverá apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos.	UN	1
	2	DEMOLIÇÕES		
6	2.1	Remoção e desmontagem da totalidade do isolamento exterior da laje e respetiva estrutura de suporte, bem como outros elementos construídos apoiados, incluindo raspagem e picagem de elementos de fixação existente em superfície de laje, com meios manuais, bem como todos os trabalhos e equipamentos acessórios necessários, carga, transporte e descarga dos materiais demolidos, transporte a vazadouro, nos termos do plano de RCD.	m2	280
	3	REVESTIMENTO DE TETOS		
7	3.1	Aplicação de camada de proteção contra a oxidação em elementos de aço, com primário anticorrosivo, bicomponente, à base de resina epóxi, inibidores de corrosão e água, aplicado com trincha, rolo de pelo curto ou pistola, em duas demãos, até alcançar uma espessura total de 0,1mm, incluindo de limpeza de toda a superfície, bem como todos os trabalhos e equipamentos acessórios necessários, à sua perfeita execução.	vg	1
8	3.2	Fornecimento e aplicação de massa tipo "Barbotex exterior da Barbot", ou equivalente, incluindo, neste artigo, fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação de superfícies e aplicação e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	280
9	3.3	Pintura com uma demão de primário tipo "BarboPrime Branco, marca Barbot", ou equivalente, três demãos de tinta tipo "Anti-Condensação, marca Barbot", ou equivalente, incluindo, neste artigo, fornecimento, carga, transporte, descarga, aplicação e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	320