

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS DIVERSOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
2	1.2	Colocação de sinalização de Segurança, e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral, incluindo implementação de desvios de trânsito, sempre que necessário, com execução dividida em metade da faixa de rodagem de cada vez, com sistema semafórico, todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
	2	EXECUÇÃO DE PASSEIO		
3	2.1	Preparação do terreno, incluindo limpeza e abertura de caixa para assentamento da calçada, incluindo a remoção de todos os materiais.	vg	1
4	2.2	Fornecimento e execução de pavimento em calçada meia pedra de vidro calcário cinzenta, cubos c/ 7-9cm e juntas c/ 0,5-1,00 cm, assente sobre 0,20m de tout-venant e 0,05m de pó-de-pedra e cimento ao traço 4:1, incluindo fechamento das juntas c/ cimento e pó-de-pedra ao traço 1:2, compactação, regas e desempenho da superfície do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	550