

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS DIVERSOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
2	1.2	Colocação de sinalização de Segurança, e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral, incluindo implementação de desvios de trânsito, sempre que necessário, com execução dividida em metade da faixa de rodagem de cada vez, com sistema semafórico, todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
	2	EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO		
3	2.1	Execução de vedação numa extensão de 470 ml com 1 metro de altura, com prumos torneados de 10cm de diâmetro e duas barreiras na horizontal com 8 cm. O espaçamento entre os prumos é de 2m, incluindo abertura dos carotes na pedra para embutir e chumbar com cimento os prumos, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	ml	470