

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Estaleiro: Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, conforme Caderno de Encargos (CE).	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS		
	.	Compreende as demolições e desmontagens previstas, assim como o transporte e depósito dos produtos sobrantes em operador de resíduos autorizado, incluindo o pagamento da taxa e a obtenção do respetivo certificado da entrega.		
2	2.1	Desmontagem de divisórias existentes, incluindo portas, de acordo com o Caderno de Encargos e Desenhos de Projeto.	m2	27,35
3	2.2	Desmontagem de ventilo-convetores: Retirada das Unidades terminais de indução (sistema a quatro tubos) e respetivas válvulas e acessórios de ligação conforme CE e desenhos do projeto.	UN	1
	3	OBRAS ESPECIAIS		
	.	Compreende o fornecimento de todos os materiais, incluindo a sua aplicação e todos os materiais acessórios de acordo com o Projecto.		
4	3.1	Renates gerais: Execução de remates gerais inerentes a este tipo de obra, em especial na ligação das divisórias com as paredes e tetos, conforme CE.	vg	1
5	3.2	Fornecimento e montagem das divisórias novas: as divisórias novas, serão no sistema semelhante ao das divisórias existentes. Serão constituídas por dois painéis de aglomerado de madeira revestido a melanina de cor branca com isolamento no seu interior, e vidro, enquadrados numa estrutura metálica de perfis de alumínio conforme CE.	m2	120,18
6	3.3	Remates em tectos falsos existentes: ajuste dos tetos confinantes com as novas divisórias, de acordo com o discriminado nas Condições Técnicas do Caderno de Encargos. (módulos de 60x60cm).	m2	25
	4	CARPINTARIA		
	.	Compreende o fornecimento de todos os materiais, incluindo a sua aplicação e todos os materiais acessórios de acordo com o Projecto.		
7	4.1	Portas: Fornecimento e aplicação de portas interiores em madeira e ou derivados, incluindo todas as ferragens e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme CE.	UN	6
	5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8	5.1	Reposicionamento dos circuitos de alimentação e redes informáticas existentes nas novas paredes a construir.	vg	1
9	5.2	Certificação dos pontos de rede reposicionados com emissão de certificado.	vg	1
10	5.3	Redefinição dos interruptores em função da nova disposição dos equipamentos com fornecimento de equipamento em falta.	vg	1
11	5.4	Aumento de tomadas de potência com criação de novas tomadas de energia nas novas paredes a construir e reforço pontual do número de tomadas nas paredes existentes (incluindo equipamentos e cablagem e ligação aos circuitos existentes)	vg	1