

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
- Câmara Municipal -

MEDIÇÕES

Art.º	Descrição	Un.	Comp.	Larg.	Quant. Parc.	Quant. Totais
1	ESTALEIRO					
1.1	Montagem do estaleiro geral da obra e dos estaleiros auxiliares nas várias localidades, incluindo todos os fornecimentos necessários ao seu funcionamento, bem como mobilização de todo o equipamento para execução dos trabalhos.	un				1,00
1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra	un				1,00
1.3	Implementação do Plano de Resíduos em obra, de forma a cumprir legislação em vigor	un				1,00
1.4	Desmontagem do estaleiro geral da obra e dos estaleiros auxiliares nas várias localidades, incluindo a limpeza e devolução ao estado original dos locais onde os mesmos estiveram instalados, bem como a retirada do de todo o equipamento.	un				1,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Limpeza geral de bermas e taludes em ambos os lados do caminho. Santulhão - Caminho do Lagar Avinhó - Caminho das Eiras Junqueira - Caminho de Vale de Feno Junqueira - Caminho da Terleira	ml	1.250,00 300,00 300,00 330,00		1.250,00 300,00 300,00 330,00	2.180,00
2.2	Escavação ou aterro em terreno de qualquer natureza, à cota média de 0,40 m, para execução do fundo de caixa, incluindo carregamento, transporte a vazadouro autorizado se necessário, descarga e espalhamento das terras escavadas. Santulhão - Caminho do Lagar Avinhó - Caminho das Eiras	m2	1.250,00 300,00	4,00 4,00	5.000,00 1.200,00	6.200,00

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
- Câmara Municipal -

MEDIÇÕES

Art.º	Descrição	Un.	Comp.	Larg.	Quant. Parc.	Quant. Totais
2.3	Escavação de terras de empréstimo de boa qualidade para reperfilagem, acerto e colocação à cota média do fundo de caixa, com 0,40 m, incluindo carregamento, transporte, descarga, espalhamento e compactação das terras escavadas no local de destino.	m2				2.520,00
	Junqueira - Caminho de Vale de Feno		300,00	4,00	1.200,00	
	Junqueira - Caminho da Terfeira		330,00	4,00	1.320,00	
3	PAVIMENTAÇÃO					
3.1	Fornecimento e aplicação de camada de sub- base em Rachão, de espessura variável, para preenchimento e correção de deformações e melhoria das condições de drenagem, devidamente compactada por meios mecânicos.	m2				8.720,00
	Santulhão - Caminho do Lagar		1.250,00	4,00	5.000,00	
	Avinhó - Caminho das Eiras		300,00	4,00	1.200,00	
	Junqueira - Caminho de Vale de Feno		300,00	4,00	1.200,00	
	Junqueira - Caminho da Terfeira		330,00	4,00	1.320,00	
3.2	Fornecimento e aplicação de camada de base em Tout-Venant, na espessura de 0,15m, devidamente regada até ao teor ótimo de humidade e compactada por meios mecânicos.	m2				8.720,00
	Santulhão - Caminho do Lagar		1.250,00	4,00	5.000,00	
	Avinhó - Caminho das Eiras		300,00	4,00	1.200,00	
	Junqueira - Caminho de Vale de Feno		300,00	4,00	1.200,00	
	Junqueira - Caminho da Terfeira		330,00	4,00	1.320,00	

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
- Câmara Municipal -

MEDIÇÕES

Art.º	Descrição	Un.	Comp.	Larg.	Quant. Parc.	Quant. Totais
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
4.1	Abertura de valetas em terra para encaminhamento das águas. Santulhão - Caminho do Lagar Avinhó - Caminho das Eiras Junqueira - Caminho de Vale de Feno	ml	1.250,00 300,00 50,00		1.250,00 300,00 50,00	1.600,00
4.2	Fornecimento e aplicação de tubo corrugado na travessia das águas, incluindo, escavação para abertura de vala, aterro da mesma e demais trabalhos necessários:					
4.2.1	de Ø 400 mm Santulhão - Caminho do Lagar	ml	24,00		24,00	24,00
4.2.2	de Ø 315 mm Avinhó - Caminho das Eiras Junqueira - Caminho de Vale de Feno	ml	12,00 26,00		12,00 26,00	38,00
4.3	Execução de bocas de aqueduto em betão. Santulhão - Caminho do Lagar Avinhó - Caminho das Eiras Junqueira - Caminho de Vale de Feno	un	4,00 6,00 4,00		4,00 6,00 4,00	14,00