



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES		
	1.1	Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalização temporária		
1	1.1.1	Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro	vg	1
2	1.1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde	vg	1
3	1.1.3	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Demolição e Construção	vg	1
4	1.1.4	Sinalização temporária de trabalhos, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos, incluindo fornecimento, implantação, manutenção e posterior levantamento.	vg	1
5	1.1.5	Placas informativas de obra em curso conforme modelos em anexo, fxa com três prumos em postes circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\\", incluindo abertura de caboucos e fundação em betão simples, fornecimento, implantação, manutenção e posterior levantamento das placas de obras em curso, aquando da Recepção Provisória da Empreitada e transporte a vazadouro devidamente licenciado.	UN	1
	2	DRENAGENS		
6	2.1	Limpeza/abertura de valetas de plataforma em terreno natural, com remoção a vazadouro	ml	1200
	3	PAVIMENTAÇÃO		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de regularização executada em mistura betuminosa a quente AC 14 reg ligante 35/50 (MB), incluindo rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2, para o reperfilamento da plataforma, com 0,05m de espessura média após recalque	m2	3300
8	3.2	Fornecimento e aplicação de Camada betuminosa com características de desgaste, executada em betão betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB), incluindo limpeza previa do pavimento, rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2 incluindo fresagem nos encontros do aplicado com o pavimento existente, numa espessura média de 0,05m.	m2	3350
9	3.3	Fornecimento e aplicação de material granular britado de granometria extensa, devidamente compactado nas bermas com 0,40m de largura	ml	1200
	4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
10	4.1	Inscrições de STOP	UN	1
11	4.2	Triângulo de cedência de prioridade	UN	1
	5	DIVERSOS		
	5.1	CONTROLO QUALIDADE		
12	5.1.1	Extração de carotes, para determinação da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas incluindo reposição imediata do pavimento betuminoso.	UN	2
13	5.1.2	Execução de ensaios de misturas betuminosas em laboratório CERTIFICADO a indicar pela fiscalização, para análise granulométrica de misturas betuminosas - EN 12697-2:2015	UN	2