

“ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DO SEIXAL - RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA”

CADERNO DE ENCARGOS

MAPA DE ESPÉCIES, QUANTIDADES E MEDIÇÕES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobrando a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais e, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates e isolamentos.

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

“ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DO SEIXAL - RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA”			
Código	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade
CAP. 01	DEMOLIÇÕES		
1.1	Desmatção, decapagem e limpeza de terra vegetal incluindo desenraizamento de árvores de pequeno porte e carga, transporte e colocação dos produtos sobranes para RCD licenciado, incluindo todos os trabalhos necessários a sua correta execução.	54,00	m2
CAP. 02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
2.1	Escavação geral de terras em terreno de qualquer natureza para implantação geral da obra, bem como abertura de sapata de fundação, carga e transporte de resíduos sobranes para RCD licenciado, de acordo com as peças desenhadas. (25% de empolamento).	94,050	m3
CAP. 03	BETÕES		
3.1	Execução de betão de limpeza/regularização em muro de suporte com 0,10m de espessura, com betão da classe NP EN 206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0 D _{máx} 22 S3, descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução.	28,80	m2
3.2	Fornecimento e execução de betão ciclópico 60% de betão e 40% em rocha basáltica, em muros de contenção a construir incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e execução do sistema de drenagem através de barbacãs dispostos em equinócio Ø90 mm, assim como todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	63,360	m3
CAP. 04	REVESTIMENTO DE PAREDES		
4.1	Fornecimento e execução de pedra aparelhada, com estereomia local, em muro frontal, através do assentamento de ligações em argamassa tradicional de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	72,00	m2
CAP. 05	TRABALHOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS		
5.1	Fornecimento e execução de pedra aparelhada, com estereomia local, em muro frontal, através do assentamento de ligações em argamassa tradicional de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	20,9	m