

“ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DO SEIXAL - RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA”

Código	Designação dos Trabalhos	Garantia (anos)
CAP. 01	DEMOLIÇÕES	
1.1	Desmatação, decapagem e limpeza de terra vegetal incluindo desenraizamento de árvores de pequeno porte e carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes para RCD licenciado, incluindo todos os trabalhos necessários a sua correta execução.	N.A.
CAP. 02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	
2.1	Escavação geral de terras em terreno de qualquer natureza para implantação geral da obra, bem como abertura de sapata de fundação, carga e transporte de resíduos sobrantes para RCD licenciado, de acordo com as peças desenhadas. (25% de empolamento).	N.A.
CAP. 03	BETÕES	
3.1	Execução de betão de limpeza/regularização em muro de suporte com 0,10m de espessura, com betão da classe NP EN 206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0 D _{máx} 22 S3, descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução.	N.A.
3.2	Fornecimento e execução de betão ciclópico 60% de betão e 40% em rocha basáltica, em muros de contenção a construir incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e execução do sistema de drenagem através de barbacãs dispostos em equinócio Ø90 mm, assim como todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	5
CAP. 04	REVESTIMENTO DE PAREDES	
4.1	Fornecimento e execução de pedra aparelhada, com estereomia local, em muro frontal, através do assentamento de ligações em argamassa tradicional de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	5
CAP. 05	TRABALHOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	
5.1	Fornecimento e execução de pedra aparelhada, com estereomia local, em muro frontal, através do assentamento de ligações em argamassa tradicional de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	5